

御見積書

No _____

作成日 2020年5月22日


〇〇 様

下記の通り御見積り申し上げます。

工事費 ¥22,727,273
消費税(10%) ¥2,272,727

合計 ¥25,000,000

SLOWL
 スロウル
 北海道スタイル リノベーション



株式会社 スロウル 代表取締役 平賀 丈士
 〒004-0865 北海道札幌市清田区北野5条3丁目12-14
 TEL : 011-398-8111 FAX : 011-398-8169

| 工事名称 | 〇〇様邸 リノベーション工事 | 支払条件 | 別途お打合せ |
|--------|---------------------------------|------|---|
| 工事場所 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 仕 様 | 外 壁：板張工事 内 壁：塗装工事 屋 根：板金工事 壁・床・屋根：断熱工事 サ ッ シ：樹脂断熱 |
| 工事概要 | 戸建住宅 リノベーション工事 | | |
| 見積有効期限 | 発行後90日 | | |
| 工 期 | 別途お打合せ | | |

項目

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------|---------------------|----|-----|----|------------|----|
| 1 | 仮設工事 | | 式 | 1.0 | | 229,733 | |
| 2 | 解体工事 | | 式 | 1.0 | | 1,148,978 | |
| 3 | 造作工事 | | 式 | 1.0 | | 2,291,663 | |
| 4 | 木材・建材工事 | | 式 | 1.0 | | 2,476,454 | |
| 5 | 板金工事 | | 式 | 1.0 | | 1,184,073 | |
| 6 | 外壁工事 | | 式 | 1.0 | | 1,673,745 | |
| 7 | 塗装工事 | | 式 | 1.0 | | 1,303,969 | |
| 8 | 左官・内装工事 | | 式 | 1.0 | | 163,231 | |
| 9 | 建具工事 | | 式 | 1.0 | | 1,287,990 | |
| 10 | サッシ工事 | | 式 | 1.0 | | 847,030 | |
| 11 | 家具工事 | | 式 | 1.0 | | 190,480 | |
| 12 | 電気工事 | | 式 | 1.0 | | 1,143,213 | |
| 13 | 設備工事-給排水 | | 式 | 1.0 | | 660,260 | |
| 14 | 設備工事-換気空調 | | 式 | 1.0 | | 242,440 | |
| 15 | 設備工事-ガス | | 式 | 1.0 | | | |
| 16 | 設備工事-暖房給湯 | | 式 | 1.0 | | 1,886,780 | |
| 17 | 住宅衛生器具 | | 式 | 1.0 | | 142,280 | |
| 18 | 浴室工事 | | 式 | 1.0 | | 1,481,130 | |
| 19 | キッチン工事 | | 式 | 1.0 | | 1,224,800 | |
| 20 | 外構工事 | | 式 | 1.0 | | 71,430 | |
| 21 | 雑工事 | | 式 | 1.0 | | 484,581 | |
| 22 | その他工事 | | 式 | 1.0 | | | |
| | 金額調整 | | | | | (26,987) | |
| | 書類作成費 | 増改築等工事証明書(所得税減税申告用) | 式 | 1.0 | | 20,000 | |
| | 現場監理費及び諸経費 | | 式 | 1.0 | | 600,000 | |
| | 設計デザイン費 | | 式 | 1.0 | | 2,000,000 | |
| | 【合計】 | | | | | 22,727,273 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------|--------|----------------|-------|-----|---------|----|
| 1 | 仮設工事 | | | | | | |
| | 現場墨出 | | m ² | 132.0 | 420 | 55,453 | |
| | 材料荷揚費 | | m ² | 132.0 | 660 | 87,140 | |
| | 清掃・片付及び小運搬費 | 処分費含まず | m ² | 132.0 | 660 | 87,140 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 229,733 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------|------------------|----|-------|---------|-----------|----|
| 2 | 解体工事 | | | | | | |
| ○ | 間仕切壁撤去 | | ㎡ | 132.0 | 890 | 117,507 | |
| ○ | 天井撤去 | | ㎡ | 132.0 | 890 | 117,507 | |
| ○ | 床撤去 | | ㎡ | 132.0 | 890 | 117,507 | |
| ○ | 構造撤去(土台など) | | ㎡ | 83.4 | 890 | 74,253 | |
| × | 既存風除室撤去 | 土間ハツリ及び処分 | 式 | 1.0 | 59,530 | — | |
| × | 煙突等撤去 | 煙突解体及び処分 | 式 | 1.0 | 178,580 | — | |
| ○ | 産廃処分費 | 混載(木材・鉄・コンクリート等) | ㎡ | 132.0 | 4,630 | 611,299 | |
| ○ | 産廃処分費 | 外壁サイディング(不燃物) | ㎡ | 132.0 | 840 | 110,905 | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,148,978 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------------|--------------------|----|-------|----------|-----------|--------------|
| 3 | 造作工事 | | | | | | |
| ○ | 床 下地組 | 根太補修他 | ㎡ | 132.0 | 840 | 110,905 | |
| ○ | 床 下地張 | 合板下地 | ㎡ | 132.0 | 1,550 | 204,647 | |
| ○ | 床 仕上張 | | ㎡ | 132.0 | 1,790 | 236,334 | |
| ○ | 雑 木工事 | 構造補修他 | ㎡ | 132.0 | 1,790 | 236,334 | |
| ○ | 間仕切 壁下地組 (木造の場合) | | ㎡ | 335.9 | 960 | 322,445 | |
| × | 間仕切 壁下地組 (CB造の場合) | | ㎡ | 335.9 | 960 | — | CB外壁面の内壁を除く |
| ○ | 壁 PB張 (木造の場合) | t=12.5mm | ㎡ | 335.9 | 660 | 221,681 | |
| × | 壁 PB張 (CB造の場合) | t=12.5mm | ㎡ | 335.9 | 660 | — | CB外壁面の内壁を除く |
| ○ | 天井下地組 | 洗面、トイレ、1階天井(下屋部分) | ㎡ | 34.6 | 1,550 | 53,630 | 1階下屋と2階は天井断熱 |
| ○ | 天井PB張 | t=12.5mm、PB+シナベニア | ㎡ | 34.6 | 1,430 | 49,478 | |
| ○ | 框取付 | | 箇所 | 1.0 | 17,860 | 17,860 | |
| ○ | 建具枠取付 | | 箇所 | 13.0 | 11,910 | 154,830 | |
| ○ | 造作間仕切り | | ㎡ | 83.4 | 5,360 | 447,185 | |
| ○ | 釘・接着材等 | | ㎡ | 132.0 | 1,790 | 236,334 | |
| × | リビング壁 板張り | 貫き板フラット、PB下地 | ㎡ | | 3,580 | — | |
| × | 屋根下地組 | 屋根断熱、通気層等 | ㎡ | 128.5 | 3,580 | — | 下地全部交換 |
| × | 2階パラペット既存利用 | 軒天有孔ボード+板張り、前面板張り | 式 | 1.0 | -142,860 | — | |
| × | ロフト造作 | 既存構造利用、床合板仕上げ、手すり付 | ㎡ | | 5,960 | — | |
| × | 玄関回り改築 | 玄関2階へ移動、屋根形状一部変更 | 式 | 1.0 | 178,580 | — | |
| × | 屋根形状変更 (一部片流れ形状変更) | | 式 | 1.0 | 238,100 | — | |
| × | 屋根形状変更 (片流れ→無落雪屋根) | | ㎡ | 128.5 | 13,100 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 2,291,663 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------------|-------------------------------|----|-------|---------|-----------|------------|
| 4 | 木材・建材工事 | | | | | | |
| ○ | 養生材 | 床養生材 | ㎡ | 132.0 | 470 | 62,054 | |
| ○ | 木材 | 構造・雑材共 | ㎡ | 132.0 | 1,790 | 236,334 | |
| ○ | フローリング | 道産シラカバ無垢 W75、T15、乱尺 | ㎡ | 118.1 | 4,770 | 563,480 | |
| × | フローリング | 道産マツ無垢 W90、T15、乱尺 | ㎡ | 118.1 | 3,930 | — | |
| × | フローリング | 道産ナラ・タモ無垢 W100、T15、乱尺 | ㎡ | 118.1 | 5,480 | — | |
| × | フローリング | 針葉樹合板(仕上合板) W227面取り加工 | ㎡ | 118.1 | 2,910 | — | 合板45枚+加工費 |
| × | フローリング | ツーバイ(2×4、6、8) W89,140,184mm | ㎡ | 118.1 | 5,120 | — | 加工費込み |
| ○ | 和室畳 | 和室畳 t15mm | 個 | 8.0 | 14,290 | 114,320 | |
| ○ | 木製階段製作 | 木製階段(ササラ及び手すり、ツーバイ材) | 式 | 1.0 | 83,340 | 83,340 | |
| × | 鉄製階段製作 | 鉄製階段(ササラ片側、手すり[横平]) | 式 | 1.0 | 297,620 | — | 木製笠木はオプション |
| × | 鉄製手すり製作 | 鉄製手すり[横平]+笠木 | 式 | 1.0 | 107,150 | — | 階段両側と吹き抜け |
| ○ | 階段踏み板 | シラカバ合板(積層材) | 式 | 1.0 | 154,770 | 154,770 | |
| × | 階段踏み板 | 集成材(タモ又はマツ) | 式 | 1.0 | 89,290 | — | |
| ○ | 石膏ボード(木造の場合) | 12.5mm | ㎡ | 335.9 | 390 | 130,993 | |
| × | 石膏ボード(CB造の場合) | 12.5mm | ㎡ | 335.9 | 390 | — | CB外壁面を除く |
| ○ | シナベニヤ | 天井:UT、トイレ、玄関 | ㎡ | 19.0 | 1,550 | 29,450 | |
| ○ | 針葉樹合板 床・壁 | 耐震補強 | ㎡ | 363.0 | 960 | 348,480 | |
| × | 針葉樹合板 床のみ(CB造の場合) | 下地 | ㎡ | 132.0 | 960 | — | |
| ○ | 巾木 | フクビ 目透かし | m | 190.0 | 360 | 68,400 | |
| ○ | 断熱材 床・壁 | 高性能グラスウール 1F床・壁(t=100mm24K相当) | ㎡ | 314.5 | 960 | 301,903 | |
| × | 断熱材 床・壁(CB造除く) | 高性能グラスウール 1F床・壁(t=100mm24K相当) | ㎡ | 314.5 | 960 | — | |
| ○ | 断熱材 屋根 | 高性能ミラフォームB1種 屋根(t=75+50mm) | ㎡ | 128.5 | 2,980 | 382,930 | |
| × | 断熱材 天井 | ブロウイング(アクアブロー-t300mm) | ㎡ | 128.5 | 5,000 | — | |
| × | 屋根換気ベンツ | 軒天:イーヴスベンツ(L=1820mm) | 本 | 12.0 | 1,020 | — | 軒天側換気 |
| × | 屋根換気ベンツ | 棟側:リッチベンツ(L=1820mm) | 本 | 6.0 | 11,910 | — | 棟側換気 |
| | | | | | | 2,476,454 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|---------------------|----------------|-------|--------|-----------|----|
| 5 | 板金工事 | | | | | | |
| ○ | 長尺カラー鉄板 | t=0.35 | m ² | 128.5 | 4,120 | 529,420 | |
| × | アスファルトシングル葺 | | m ² | 128.5 | 7,150 | — | |
| ○ | アスファルトルーフィング | | m ² | 128.5 | 840 | 107,940 | |
| ○ | 淀修め | | m ² | 56.5 | 960 | 54,240 | |
| ○ | 破風包み | | m ² | 56.5 | 1,550 | 87,574 | |
| ○ | 外壁水切り | | m | 99.7 | 960 | 95,750 | |
| ○ | 開口部廻り縁 | | m | 132.0 | 960 | 126,749 | |
| ○ | 既存屋根撤去 | | m ² | 128.5 | 1,160 | 149,060 | |
| ○ | 材料運搬費 | | 式 | 1.0 | 33,340 | 33,340 | |
| × | スノーダクト | 無落雪屋根ダクト | m | 12.0 | 9,530 | — | |
| × | ポーチ板金屋根 | 玄関入り口 | 式 | 1.0 | 71,430 | — | |
| × | 雪止め金具取付 | 3列×10m(金物4個/1m) 材工共 | m | 10.0 | 4,770 | — | |
| × | 車庫カーポート折半屋根 葺き替え | W7500×D6000 | m | 45.0 | 2,980 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,184,073 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------------------|--------------------------|----|-------|---------|-----------|--------------|
| 6 | 外壁工事 | | | | | | |
| ○ | 外壁木板サイディング | 道産マツ乾燥材 W150xT18、W50xT18 | ㎡ | 231.1 | 2,620 | 605,358 | 基礎部分は除く |
| ○ | 外壁施工費 | 下地処理含む(追加：OSB合板張り) | ㎡ | 231.1 | 1,610 | 371,995 | 基礎部分は除く |
| ○ | 外壁木板 塗装1回塗り | 木材保護塗装 内外面各1回塗り | ㎡ | 231.1 | 1,790 | 413,584 | 基礎部分は除く |
| × | 外壁木板 塗装2回塗り | 木材保護塗装、内面1回、外面2回塗り | ㎡ | 231.1 | 2,980 | — | 基礎部分は除く |
| × | 外壁金属サイディング | ガルバニウム鋼板 単板仕上げ、材工共 | ㎡ | 231.1 | 4,770 | — | 基礎部分は除く |
| × | 外壁下地処理 | クラック埋め、高圧洗浄、下地処理含む | ㎡ | 231.1 | 1,550 | — | 基礎部分は除く |
| × | 外壁左官工事 | 弾性左官仕上げ、下地処理含む | ㎡ | 231.1 | 2,980 | — | 基礎部分は除く |
| × | 玄関・窓周り モルタル補修 | 外壁サイディングの場合 | 式 | 1.0 | 101,200 | — | OSB合板補修とする |
| × | 玄関・窓周り モルタル補修 | モルタル下地の場合(左官3回塗り) | 式 | 1.0 | 238,100 | — | 無落雪屋根モルタル壁追加 |
| | | | | | | | |
| | 【外断熱左官仕上げの場合】 DAN壁(EPS180mm) | | | | | | |
| × | 外壁施工費 | 下地処理(ジョイント、J-キック)、ボード張り | ㎡ | | 3,340 | — | |
| × | 外壁左官工事 | 左官仕上げ(バース、仕上げ)、下地処理含む | ㎡ | | 4,170 | — | 基礎はモルタル刷毛引き |
| × | 外壁外断熱工事 | 発泡系 外壁 t=180mm、基礎 t=75mm | ㎡ | | 7,500 | — | 外壁+基礎 |
| × | 外壁外断熱工事 基礎根堀 | 基礎周り 深さ300mm根堀 | ㎡ | | 960 | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| × | 風除室 造作 | 板張り仕上げ | 式 | 1.0 | 178,580 | — | |
| | | | | | | | |
| ○ | 外部足場 | 外壁面全体、昇降設備、シート | ㎡ | 277.3 | 1,020 | 282,808 | |
| × | 屋根足場 | 6寸勾配以上の場合は必要 | ㎡ | 128.5 | 720 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,673,745 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------------|-------------------|----|-------|--------|-----------|---------|
| 7 | 塗装工事 | | | | | | |
| ○ | 木部 塗装（家具、手すり等含む） | OS（オイルステイン） | ㎡ | 66.0 | 1,200 | 79,218 | |
| ○ | 床 塗装 | OS（オイルステイン） | ㎡ | 118.1 | 2,150 | 253,980 | |
| ○ | 天井 塗装 | 水性ステイン吹付け | ㎡ | 158.4 | 960 | 152,099 | |
| ○ | 階段 塗装 | OS（オイルステイン） | 式 | 1.0 | 19,050 | 19,050 | |
| ○ | 建具 塗装 | OS（オイルステイン） | 本 | 13.0 | 5,960 | 77,480 | |
| ○ | 内部壁 塗装 | 水性塗料2回塗り | ㎡ | 335.9 | 2,150 | 722,142 | |
| | | | | | | | |
| × | 物置 塗装 | 木材保護塗装、外壁面のみ | 式 | 1.0 | 59,530 | — | |
| × | ウッドデッキ 塗装 | 木材保護塗装 | ㎡ | 10.0 | 6,550 | — | |
| | | | | | | | |
| × | リビング壁 板塗装 | 水性塗料1回塗り、下地PB1回塗り | ㎡ | | 2,860 | — | |
| × | 車庫壁 保護塗装 | インサル キソッシュ ダークグレー | ㎡ | 9.0 | 5,360 | — | 材工、概算費用 |
| × | 玄関アプローチ 塗装 | 保護塗装（木製手すりなど） | 式 | 1.0 | 59,530 | — | |
| × | 外壁モルタル 吹き付け塗装 | | ㎡ | 231.1 | 2,980 | — | |
| × | 木製カーポート 塗装 | 保護塗装 | ㎡ | | 2,980 | — | |
| × | 既存鉄骨カーポート 塗装 | さび落とし処理、さび止め塗装 | ㎡ | 18.0 | 5,360 | — | 3m×6m |
| | | | | | | | |
| × | 既存板金屋根 塗装 | 2回塗り(錆び止め、仕上げ) | ㎡ | 128.5 | 3,460 | — | |
| | | | | | | | |
| | ※ 外壁板塗装は「6.外壁工事」記載 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,303,969 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------|---------------------------|----------------|------|---------|---------|------------------|
| 8 | 左官・内装工事 | | | | | | |
| ○ | 基礎 モルタル表面仕上げ | 玄関アプローチ階段、縁側ポーチモルタル | m ² | 39.3 | 3,580 | 140,708 | |
| × | 内壁 左官仕上げ | 石膏1回塗り、下地調整共 | m ² | | 2,150 | — | 2階階段以外、階段ホールは見切り |
| × | 内壁 左官仕上げ | けいそうエコナ1回塗り、下地調整共 | m ² | | 2,390 | — | |
| × | 内壁 左官仕上げ | ほたて漆喰Lite1回塗り、下地調整共 | m ² | | 2,740 | — | 浴室、押入等を除く |
| × | 内壁 左官仕上げ | 漆喰2回塗り、下地調整共 | m ² | | 4,170 | — | 浴室、押入等を除く |
| ○ | 土間 モルタル表面仕上げ | 玄関ポーチ、玄関 | m ² | 3.2 | 7,150 | 22,523 | |
| × | 土間コンクリート打設工事 | 風除室、玄関 | m ² | 2.5 | 23,810 | — | 土間増設分 |
| × | 土間 モルタル土間仕上げ(合板下地) | 風除室、玄関 | m ² | 3.2 | 8,340 | — | |
| × | UT洗面台タイル | 要選定、モザイクタイル 前面壁、天板など | 式 | 1.0 | 47,970 | — | 材工共、10シート |
| × | タイル防水処理 | | 式 | 1.0 | 5,960 | — | |
| × | トイレ手洗いタイル | 要選定、モザイクタイル 前面・側面壁 | 式 | 1.0 | 23,810 | — | 材工共 |
| × | タイルフロア | 洗面室、トイレ | m ² | | 9,530 | — | 施工費のみ |
| × | キッチンタイル | 要選定、モザイクタイル | m ² | 3.0 | 19,770 | — | 材工共 |
| × | キッチン レンガタイル(割肌/還元色) | | m ² | 3.0 | 25,000 | — | 材工共 |
| × | 薪ストーブ炉台製作 | ブロック+平板 W1300×D1000×H1500 | 式 | 1.0 | 119,050 | — | カラーモルタル仕上げ |
| × | 天板左官仕上げ(デコリエ) | 流し台天板 W1800D600H220 | 式 | 1.0 | 190,480 | — | 材工共 |
| × | 天板左官仕上げ(デコリエ) | 洗面台天板 W1400D600 | 式 | 1.0 | 142,860 | — | 材工共 |
| × | 玄関ホール レンガタイル | 野幌レンガタイル W2300+H2600 | m ² | 6.0 | 8,340 | — | 施工手間のみの場合 |
| × | エコカラット | トイレ側壁面のみ | m ² | 3.2 | 29,770 | — | |
| | ※ 外壁左官は「6.外壁工事」記載 | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 163,231 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|-------------------------------|----|-----|---------|-----------|-------------|
| 9 | 建具工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【内部建具】 | | | | | | |
| ○ | 1階玄関ホール | 片開き、明かり窓(モルタル)、丸ノブ | 枚 | 1.0 | 50,000 | 50,000 | |
| ○ | 1階トイレ | 吊引き戸、明かり窓(モルタル)、表示錠 | 枚 | 1.0 | 49,290 | 49,290 | |
| ○ | 1階脱衣室 | 吊引き戸、明かり窓(モルタル) | 枚 | 1.0 | 50,000 | 50,000 | |
| ○ | 1階クローゼット | 吊引き戸 | 枚 | 1.0 | 46,430 | 46,430 | |
| ○ | 1階和室4枚引き込み戸 | 吊引き戸、アウトセット | 枚 | 4.0 | 53,930 | 215,720 | 和風加工あり |
| ○ | 2階洋室、主寝室 | 片開き、明かり窓(モルタル)、丸ノブ | 枚 | 3.0 | 49,290 | 147,870 | |
| ○ | 2階洋室、主寝室 押入れ | 引き違い戸 | 枚 | 4.0 | 36,910 | 147,640 | |
| × | 収納 | 両開き戸 | 組 | 2.0 | 14,290 | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【外部建具】 | | | | | | |
| ○ | 玄関木製断熱ドア | 片開き、手動カギ2個、チェーンあり | 枚 | 1.0 | 333,340 | 333,340 | |
| × | 玄関ドア FIXガラス/断熱有り | W400×H2400 (スチール飾り枠) | 枚 | 1.0 | 59,530 | — | 断熱/ペアガラス |
| × | 風除室木製ドアガラス有/断熱無し | 吊り引き戸+透明ガラス2枚 | 枚 | 1.0 | 285,720 | — | 無断熱/飛散防止ガラス |
| × | 風除室木製ドアガラス無/断熱無し | 吊り引き戸800*2200 | 枚 | | 214,290 | — | 無断熱 |
| × | 樹脂製断熱玄関ドア | LIXIL ジエスタ GSTH-2-C18-10-R-EE | 枚 | | 286,670 | — | |
| × | 樹脂製断熱勝手口ドア | LIXIL エルスター KD06920(ガラスタイプ) | 枚 | | 55,020 | — | |
| × | 物置ドア、窓 | ドア、窓、各1個 | 式 | 1.0 | 45,960 | — | |
| ○ | 運賃・取付費(内部・外部建具) | | 式 | 1.0 | 247,700 | 247,700 | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,287,990 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------------------------|--------------------------------|----|-----|---------|---------|-------------------|
| 10 | サッシ工事 | | | | | | |
| | 【樹脂サッシ】LIXILエルスター-S Low-e 断熱窓 | | | | | | |
| ○ | 2階吹き抜け | FIX窓(W2484H1884) ※特注品 | 個 | 1.0 | 106,190 | 106,190 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ |
| ○ | 2階吹き抜け | F16011 (W1640H1170) FIX | 個 | 1.0 | 30,160 | 30,160 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ |
| ○ | 1階玄関 | F04613 (W500H1370) FIX | 個 | 1.0 | 13,370 | 13,370 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ |
| ○ | 1階和室、2階洋室、2階ホール | HH16011(W1640H1170) 引違2枚 | 個 | 7.0 | 38,610 | 270,270 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸含む |
| ○ | 1階和室 | HH25620-4 (W2600H2070) 引違4枚 | 個 | 1.0 | 108,280 | 108,280 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸含む |
| ○ | 1階ダイニング | CFC25620 (W2600H2070) 縦スベリ+FIX | 個 | 1.0 | 122,080 | 122,080 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸含む |
| ○ | 1階キッチン、パントリー、脱衣室 | S165033 (W1690H400) 横スベリ | 個 | 3.0 | 36,800 | 110,400 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸含む |
| ○ | 1階浴室 | S119043 (W1235H500) 横スベリ | 個 | 1.0 | 16,850 | 16,850 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸なし |
| ○ | 1階ランドリースペース | S06005 (W640H570) 横スベリ | 個 | 1.0 | 21,790 | 21,790 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸含む |
| ○ | 1階トイレ | S046043 (W500,H500) 横スベリ | 個 | 1.0 | 20,090 | 20,090 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸含む |
| ○ | 2階クローゼット | T06011 (W640H1170) 縦スベリ | 個 | 1.0 | 27,550 | 27,550 | ﾊﾞﾙｸﾞﾗｽ、ｽﾗｲﾄﾞ網戸含む |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 847,030 | |

○留意事項
 ・通常は透明ガラス
 ・トイレ、脱衣室のみ型ガラス？
 ・開閉窓は網戸付き

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------------|-----------------------|----|-----|---------|---------|--------|
| 11 | 家具工事 | | | | | | |
| ○ | 洗面化粧台(シンク・水栓 別) | W1550×D660 +ミラー | 式 | 1.0 | 142,860 | 142,860 | |
| ○ | トイレ手洗い+収納 | W500H500D300 ニッチ式 | 台 | 1.0 | 47,620 | 47,620 | |
| × | ランドリーオープン棚 | W1000H700×D350 | 台 | 1.0 | 59,530 | — | |
| × | ランドリー物干し | パイプW1500(径35)×2本 | 本 | 2.0 | 14,290 | — | FL1800 |
| × | パントリー棚(オープン) | W900D450 5列4段 | 式 | 7.0 | 23,810 | — | 棚受金物 |
| × | パントリー棚(オープン)+パイプ | W900D450 5列4段 | 式 | 2.0 | 47,620 | — | 棚受金物 |
| × | シューズ棚(扉あり) | W1800H2000D450 | 式 | 1.0 | 119,050 | — | |
| × | 和室ローテーブル(集成材?) | W1500H360D800 | 台 | 1.0 | 71,430 | — | |
| × | 寝室ドレッサー三面鏡? ※椅子除く | W1000H1000D500 | 式 | 1.0 | 142,860 | — | |
| × | 寝室クローゼット棚 オープン? | W900H1800×D450 | 台 | 4.0 | 47,620 | — | |
| | | | | | | | |
| × | フリースペース本棚 | W800H1820(オープン) | 台 | 2.0 | 95,240 | — | |
| × | ランドリー棚板 | W900D500 | 式 | 1.0 | 17,860 | — | |
| × | Wクローゼット棚 | D300W1200 パイプ2本(縦) | 式 | 1.0 | 41,670 | — | |
| × | Wクローゼット棚 | D400W900 可動棚4段 | 式 | 1.0 | 77,390 | — | |
| × | パントリー棚 | W800×D650 5段 両開き戸 | 式 | 1.0 | 95,240 | — | |
| × | ベッド下カウンター | W2600×机D450(FL700) | 台 | 1.0 | 53,580 | — | |
| × | UT吊棚 | W600×D300×H800 | 台 | 1.0 | 83,340 | — | |
| × | 07階段&棚 | | 台 | 1.0 | 119,050 | — | |
| × | 薪棚&収納棚 | W2500×D400×H1800 | 台 | 1.0 | 178,580 | — | |
| × | リビングテーブル | W1300×D800 タモ集成、鉄脚 | 台 | 1.0 | 95,240 | — | |
| × | TVボード | W1500×D500×H300 | 台 | 1.0 | 119,050 | — | |
| × | 土間クローゼットシューズ 可動棚 | W2000×D450 6段 | 台 | 1.0 | 95,240 | — | |
| × | 土間クローゼットクローゼット | W700×D620×H1800 パイプ付き | 台 | 1.0 | 47,620 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 190,480 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------|------------------------|----|-------|--------|-----------|---------------|
| 12 | 電気設備工事 | | | | | | |
| ○ | 分電盤取付工事 | | 台 | 1.0 | 32,150 | 32,150 | |
| ○ | 分電盤新設 | | 台 | 1.0 | 28,580 | 28,580 | |
| ○ | 電灯配線 | | ヶ所 | 41.0 | 1,790 | 73,390 | |
| ○ | コンセント | 2口 | ヶ所 | 29.0 | 1,790 | 51,910 | |
| ○ | コンセント | 屋外防水 | ヶ所 | 1.0 | 6,550 | 6,550 | |
| ○ | スイッチ | 片切配線 | ヶ所 | 17.0 | 1,790 | 30,430 | |
| ○ | スイッチ | 3路配線 | ヶ所 | 15.0 | 4,770 | 71,550 | |
| ○ | インターホン配線 | | ヶ所 | 1.0 | 3,580 | 3,580 | |
| ○ | テレビ配線 | | ヶ所 | 3.0 | 5,360 | 16,080 | |
| ○ | 電話配線 | | ヶ所 | 1.0 | 5,360 | 5,360 | |
| × | LAN配線 | | ヶ所 | 4.0 | 5,960 | — | |
| ○ | 換気扇電源 | レンジフード、ごみ箱、浴室、トイレ | ヶ所 | 4.0 | 1,790 | 7,160 | |
| ○ | 200V電源 | エアコン | ヶ所 | 1.0 | 10,000 | 10,000 | エアコン本体除く |
| ○ | 照明器具取付 | | ヶ所 | 40.0 | 1,200 | 48,000 | |
| ○ | アンテナ設置 | UHF、BSアンテナ | 式 | 1.0 | 53,580 | 53,580 | |
| ○ | 室内照明器具ご予算 | ライティングレール、スポット等 | m | 132.0 | 3,100 | 409,293 | |
| | | オプション：ライティングレール | 個 | 3.0 | 9,820 | 29,460 | |
| | | オプション：人感センサー付きダウンライト | 個 | 3.0 | 9,820 | 29,460 | |
| ○ | LED電球 | 東芝 LED電球 LDG9L-H/60W相当 | 個 | 38.0 | 2,390 | 90,820 | |
| ○ | 火災警報器 | 電池式(キッチン、階段上、各部屋) | 個 | 5.0 | 4,170 | 20,850 | |
| ○ | TVインターホン | カラー液晶、録画機能あり、子機あり | ヶ所 | 1.0 | 35,720 | 35,720 | |
| × | 外部人感センサー スポット照明 | 車庫？ | ヶ所 | 2.0 | 20,840 | — | 玄関はセンサー別付モーガル |
| × | 外部 スポット照明 | ウッドデッキ | ヶ所 | 2.0 | 14,890 | — | |
| × | 凍結防止ダクトヒーター | 無落雪屋根のダクト | 式 | 3.0 | 59,530 | — | |
| ↑ | ほくでん申請及び諸経費 | | 式 | 1.0 | 89,290 | 89,290 | |
| | 【合計】 | | | | | 1,143,213 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|-----------------------|----|------|---------|---------|--------|
| 13 | 設備工事-給排水 | | | | | | |
| | 【給水・給湯工事】 | | | | | | |
| ○ | 既設配管撤去 | | 式 | 1.0 | 17,860 | 17,860 | |
| ○ | 給水工事費 | 風呂、洗面、キッチン、洗濯、トイレ、手洗い | ヶ所 | 6.0 | 21,430 | 128,580 | |
| ○ | 給湯工事費 | 風呂、洗面、キッチン | ヶ所 | 3.0 | 21,430 | 64,290 | |
| ○ | 水栓設置 | 洗面、キッチン、洗濯、手洗い | ヶ所 | 4.0 | 5,960 | 23,840 | |
| | | | | | | | |
| | 【排水工事】 | | | | | | |
| ○ | 排水工事費 | 風呂、洗面、キッチン、洗濯、トイレ、手洗い | ヶ所 | 7.0 | 5,960 | 41,720 | |
| | | | | | | | |
| | 【その他工事】 | | | | | | |
| ○ | 洗面ボール設置 | 洗面、手洗い | ヶ所 | 2.0 | 3,580 | 7,160 | |
| ○ | トイレ便器取付 | | ヶ所 | 1.0 | 17,860 | 17,860 | |
| ○ | コンロ取付 | | ヶ所 | 1.0 | 3,580 | 3,580 | |
| ○ | 排水升取り換え(汚水桝、雨水桝) | CL製→塩ビ桝(100-150 合流) | 式 | 1.0 | 336,910 | 336,910 | |
| ○ | 既存 ホームタンク撤去 | 撤去、処分 | 台 | 1.0 | 18,460 | 18,460 | |
| × | 灯油 ホームタンク新設 | ホームタンク本体、設置、配管(既存利用) | 台 | 1.0 | 79,770 | — | 外部450L |
| × | 散水栓新設 | 伸縮タイプ | ヶ所 | 1.0 | 65,480 | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| × | 灯油配管工事 | ボイラー | m | 10.0 | 2,980 | — | |
| × | 排水升取り換え(汚水桝、雨水桝) | CL製→塩ビ桝(100-150 合流) | 式 | 1.0 | 336,910 | — | 既存桝利用 |
| × | スノーダクト(排水管) | 屋根から排水升までのダクト | ヶ所 | 1.0 | 142,860 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 660,260 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------|-------------------|----|-----|--------|---------|----|
| 14 | 設備工事-換気空調 | | | | | | |
| | 換気扇取付 | 浴室、キッチン、ゴミ、トイレ、洗濯 | 箇所 | 6.0 | 6,550 | 39,300 | |
| | ダクト配管 | 浴室、キッチン、ゴミ、トイレ、洗濯 | 箇所 | 6.0 | 8,930 | 53,580 | |
| | 自然給気 | P-13KQU3(100Φ) | 個所 | 8.0 | 10,720 | 85,760 | |
| | 取付、配管、運搬費 | | 式 | 1.0 | 63,800 | 63,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 242,440 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------|-----------------------|----|-----|--------|----|-------------|
| 15 | 設備工事-ガス | | | | | | |
| | | | | | | | |
| × | 既存ガス管撤去 | 建物内部の配管撤去 | 式 | 1.0 | | — | 施主様手配(業者選定) |
| × | コンロガス配管 | 建物内部の配管設置 | 式 | 1.0 | | — | 施主様手配(業者選定) |
| | | | | | | | |
| × | 都市ガス引き込み工事 | 外部：前面道路から2m、内部：ボイラー配管 | 式 | 1.0 | 51,420 | — | |
| | | 埋設管PE25A | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------------|------------------------------|----|------|---------|-----------|---------------|
| 16 | 設備工事-暖房給湯 | | | | | | |
| × | 薪ストーブ本体 | ヨツール F 500 SE ブラックペイント | 台 | 1.0 | 446,250 | — | 外気導入 |
| × | 新設煙突 部材 | 断熱二重煙突200mm、煙突架台、外気導入 | 式 | 1.0 | 654,770 | — | ※要リンクアップ見積 |
| × | 既存煙突 接続部材 | 直筒煙突152mm、壁プレート、外気導入無し | 式 | 1.0 | 101,200 | — | |
| × | 薪ストーブ煙突メガネ石 | メガネ石、キャップ、灰取口 | 式 | 1.0 | 53,340 | — | |
| × | リンクアップ諸経費 | 運搬費、雑費、組立取り付け費 | 式 | 1.0 | 202,390 | — | |
| | | | | | | | |
| × | ペレットストーブ | トヨトミ PE-8 | 台 | 1.0 | 357,150 | — | |
| × | 灯油給湯設備 | FFボイラー本体(壁掛けタイプ) | 台 | 1.0 | 125,000 | — | セミオート(追い炊き) |
| × | 灯油給湯設備 | エコフィール OTQ-C4705SAF | 台 | 1.0 | 231,960 | — | セミオート(追い炊き) |
| × | 灯油暖房設備 | FFボイラー CUR-1510CSR F2(床置き) | 台 | 1.0 | 232,150 | — | |
| × | 灯油暖房設備 | エコフィール OH-CG1503FF | 台 | 1.0 | 201,620 | — | |
| ○ | LPガス給湯暖房設備 | エコジョーズ GTH-G2452SAWPD-SFF-KR | 台 | 1.0 | 214,290 | 214,290 | 暖房給湯一体、追い炊きあり |
| ○ | 取付費用 | 接続部材、取付費 | 式 | 1.0 | 318,890 | 318,890 | |
| | | | | | | | |
| ○ | エアコン設置工事 | (仮)本体+設置費用 | 式 | 1.0 | 378,580 | 378,580 | |
| × | 土間床暖施工 | | m | 2.33 | 8,930 | — | 調整付き |
| ○ | パネルヒーター VKO11-3014 | リビング、和室、ホール、2階洋室等 | 台 | 9.0 | 32,860 | 295,740 | |
| ○ | パネルヒーター VKO22-4014 | ダイニング | 台 | 2.0 | 59,530 | 119,060 | |
| ○ | 床下放熱器 UFN-200 | 和室、ダイニング | 台 | 2.0 | 76,980 | 153,960 | |
| × | パネルヒーター 2023-33A | リビング | 台 | 1.0 | 95,540 | — | |
| × | パネルヒーター R11-3045 | トイレ | 台 | 1.0 | 19,680 | — | |
| × | パネルヒーター R11-6060 | 洗面室 | 台 | 1.0 | 25,470 | — | |
| × | パネルヒーター R11-5135 | 主寝室 | 台 | 1.0 | 33,400 | — | |
| × | パネルヒーター R11-4120 | 洋室 | 台 | 2.0 | 28,040 | — | |
| ○ | 取付、配管、運転調整、運搬費 | アルミ複合管 16A、O2バリアパイプ 10A、バルブ等 | 式 | 1.0 | 406,260 | 406,260 | |
| | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,886,780 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------|--------------------------------|----|-----|---------|---------|-----------|
| 17 | 住宅衛生器具 | | | | | | |
| ○ | UT洗面ミラー | 650×800サイズ | 枚 | 1.0 | 23,810 | 23,810 | |
| ○ | UT洗面ボール | TOTO LS717C (ベッセル型) +金物 | 式 | 1.0 | 45,240 | 45,240 | |
| ○ | シャワー水栓 | TOTO TLG10301J【節水型】 | 式 | 1.0 | 36,310 | 36,310 | |
| ○ | トイレ手洗いボール | LIXIL L-A35HC、YL-A35HC (Pトラップ) | 式 | 1.0 | 23,810 | 23,810 | |
| ○ | トイレペーパーホルダー | 要選定 | 個 | 1.0 | 9,530 | 9,530 | |
| ○ | トイレタオルハンガー | 要選定 | 個 | 1.0 | 3,580 | 3,580 | |
| × | フロップシンク (ラッドリ) | SK507、加圧ボール混合栓 | 式 | 1.0 | 74,840 | — | 排水トラップセット |
| × | UT洗面ボール | SANWA ペスカラWA02061 | 台 | 1.0 | 50,720 | — | |
| × | シングルレバー混合栓 | SANWA リネア混合水栓TA01749 | 台 | 1.0 | 38,810 | — | 排水トラップセット |
| × | 手洗いボール | INK-O402011H、Pトラップ排水 | 台 | 1.0 | 42,250 | — | |
| × | シングルレバー混合栓 | TOTO TLC31 | 台 | 1.0 | 35,720 | — | |
| × | トイレ | TOTO GG-800 手洗い付き | 台 | 1.0 | 89,290 | — | |
| × | トイレ | タンクレスタイプ | 台 | 1.0 | 172,620 | — | |
| × | 手洗い | 手洗いボウル+排水トラップ、水栓 | 式 | 1.0 | 59,530 | — | |
| × | 既製品洗面台 | INAX ピアラ AR1N-755SYN/VR1H(寒冷地) | 台 | 1.0 | 63,700 | — | |
| × | 既製品洗面ミラー | INAX ミラーキャビネット MAR1-753TXU | 台 | 1.0 | 38,700 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | 808,460 | 142,280 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------|----------------------|----|-----|-----------|-----------|----|
| 18 | 浴室工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ○ | ユニットバス 本体 | トクラス YUNO1621Wエルゴタイプ | 式 | 1.0 | 1,175,400 | 1,175,400 | |
| | オプション | ワイヤレスレシーバー LBEPB3511 | 式 | 1.0 | 160,730 | 160,730 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ○ | トイレ工事 | パナソニック アラウーノSⅡ S141 | 式 | 1.0 | 145,000 | 145,000 | |
| | | 一般地・新築用 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,481,130 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|--------------------------------|----|-----|---------|-----------|----------------|
| 19 | キッチン工事 | | | | | | |
| | 【スロウル造作キッチン】 | | | | | | |
| ○ | 流し台 天板 | ステンレス天板 t1mm | 台 | 1.0 | 238,100 | 238,100 | |
| ○ | 流し台 下台 | シナ合板 正面貫板張り、木板カウンタ | 台 | 1.0 | 267,860 | 267,860 | W1860×D750 |
| ○ | 作業台 | 下台：シナ合板 天板：タモ集成 | 台 | 1.0 | 297,620 | 297,620 | W1860×D600 |
| ○ | 吊戸棚 | 吊戸棚 W1300×D400 | 式 | 1.0 | 119,050 | 119,050 | |
| × | 流し台 天板&ライニング | モルタル仕上げ W1800 | 台 | 1.0 | 238,100 | — | 防水下地処理、モルタル施工 |
| × | 流し台 シンク | アンダーシンク(人工大理石 白) | 式 | 1.0 | 61,090 | — | SANWA HS800HWS |
| × | 流し台 シンク | アンダーシンク(ステンレス製作) | 台 | 1.0 | 71,430 | — | |
| × | 流し台 天板 | 流し台+カウンター ワンバイ材 W1500 | 台 | 1.0 | 35,720 | — | |
| ○ | | 搬入、取付 | 台 | 1.0 | 87,870 | 87,870 | |
| ○ | キッチン 混合水栓 | 三栄 K87580JV【節水型】 | 台 | 1.0 | 29,770 | 29,770 | |
| × | キッチン 混合水栓 | 2ハンドル混合栓 ブロンズ色メッキ加工 | 台 | 1.0 | 12,980 | — | |
| ○ | キッチン レンジフード | SANWA KK08328【右壁付け】 | 台 | 1.0 | 113,100 | 113,100 | |
| × | キッチン レンジフード | YAMAZEN RZ90/PW | 台 | 1.0 | 250,000 | — | |
| ○ | キッチン コンロ台 | ノーリツ N3WQ7RWTSKSI LP 75cm シルバー | 台 | 1.0 | 71,430 | 71,430 | |
| × | キッチン コンロ台 | パナソニック IHコンロ KZ-V173S | 台 | 1.0 | 107,740 | — | |
| × | キッチン 食洗機 | | 台 | 1.0 | 113,100 | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 1,224,800 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------------|-----------------------|----------------|------|---------|--------|-----------------|
| 20 | 外構工事 | | | | | | |
| ○ | 犬走り | 建物外周 | 式 | 1.0 | 71,430 | 71,430 | |
| × | ウッドデッキ造作 | 防腐土台、ツーバイ材 | m ² | 10.0 | 29,770 | — | リビング |
| × | 物置製作 ※塗装別途 | W2700×D1800 | 式 | 1.0 | 416,670 | — | |
| × | 物置屋根板金 | | 式 | 1.0 | 95,240 | — | |
| × | 物置束石 | | 箇所 | 9.0 | 9,530 | — | |
| × | 階段スロープ | 3.2t亜鉛メッキ処理 W450L6000 | 式 | 1.0 | 125,000 | — | アンカーボルト止め |
| × | 玄関アプローチ | コンクリート ハツリ処理1か所 | 式 | 1.0 | 23,810 | — | ポーチと庭の段差橋渡しは別途？ |
| × | 手動シャッター | YKK | 式 | 1.0 | 190,480 | — | 概算費用 |
| × | カーポート造作 | 木製カーポート | m ² | 10.0 | 17,860 | — | |
| | [駐車場拡張工事] | | | | | | |
| × | ブロックその他撤去 | | 式 | 1.0 | 89,290 | — | ブロック幅4m程×4段 |
| × | L型H500 9m、H300 6m | | 式 | 1.0 | 241,080 | — | |
| × | 残土処分 | 4t | 台 | 1.0 | 17,860 | — | |
| × | 駐車場工事 | 根堀、残土処分 | m ² | 24.0 | 3,580 | — | |
| × | — | 下地 砕石300 転圧 | m ² | 24.0 | 2,390 | — | |
| × | アスファルト施工 | | m ² | 24.0 | 3,580 | — | |
| × | 門柱解体工事 | | 式 | 1.0 | 77,390 | — | |
| × | 枕木工事 | 加工取付 | 人工 | 6.0 | 16,670 | — | |
| × | — | 取り付け材料、工具 | 式 | 1.0 | 14,290 | — | |
| × | — | 中古枕木本体 | 本 | 40.0 | 5,960 | — | 中古枕木A'品 |
| × | アンカーボルト | ステンレス製、取り付け共 | 式 | 1.0 | 17,860 | — | |
| × | 重機運搬費 | | 式 | 1.0 | 14,290 | — | |
| × | 庭石撤去 | 搬出作業、処分運搬費用 | 個 | 5.0 | 7,150 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 71,430 | |

内訳書

| NO | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------|-----------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------|
| 21 | 雑工事 | | | | | | |
| ○ | コーキング | 窓及び水回り | 式 | 1.0 | 83,340 | 83,340 | |
| ○ | 仮設トイレ | | 式 | 1.0 | 65,480 | 65,480 | |
| ○ | 竣工クリーニング | | m ² | 132.0 | 660 | 87,140 | |
| × | 屋根点検用タラップ | YKKAPアルミはしご エクスタラップII | 個 | 1.0 | 71,430 | — | |
| | 【床下防湿処理】 | | | | | | |
| ○ | 乾燥砂補給、防湿シート | 乾燥砂500mm | m | 83.4 | 2,980 | 248,621 | |
| | 【床下排水対策】 | | | | | | |
| × | 建物廻り排水パイプ埋設 | | m | 15.0 | 10,720 | — | |
| × | 床下排水作業 | | 式 | 1.0 | 59,530 | — | |
| × | 防音室 | ダイケンスタANDARD防音建材 | 式 | 1.0 | 773,810 | — | |
| × | | 造作工事 | 式 | 1.0 | 357,150 | — | |
| | 【その他手当等】 | | | | | | |
| × | 冬季作業手当 | 除雪費用など(足場周り及び道路) | m ² | 132.0 | 900 | — | 排雪費用ダンプ11台分 |
| × | 遠隔地手当 | 移動手当等、往復40km、3名×4カ月分 | km | 40.0 | 5,360 | — | |
| ↑ | | | | | | | |
| | 【合計】 | | | | | 484,581 | |