

御見積書

No. _____

様

平成25年9月8日

金額

¥24,494,792- 円

上記金額には消費税が含まれています

工事名 様邸住宅新築工事

工事場所 新潟市

工期 _____

見積有効期限

工事概要 新築工事

備考

上記のとおり御見積申し上げます

ZEN

株式会社 全建

950-0962 新潟市中央区出来島1丁目11-20

TEL 025-285-0651 TEL 025-285-0651

担当者

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| 項目No | 名 称 | 摘 要 | 見積数量 | 単位 | 見積単価 | 見積金額 | 備 考 |
|------|----------------|--------------------------------------|------|----|------|------------|-----|
| A | 本体工事 | 長期優良住宅 フラット35 | | | | | |
| 1 | 外部足場工事 | | 1.00 | 式 | | 222,603 | |
| 2 | 基礎工事 | 布基礎W=150 概算 防湿コンクリート | 1.00 | 式 | | 1,451,790 | |
| 3 | 構造材・プレカット費・床合板 | 耐震等級2 | 1.00 | 式 | | 2,407,840 | |
| 4 | 大工工事 | | 1.00 | 式 | | 2,002,720 | |
| 5 | 屋根工事 | オークリッジプロ | 1.00 | 式 | | 500,960 | |
| 6 | 板金工事 | 金属サイディング (3,831円/㎡品) | 1.00 | 式 | | 1,596,600 | |
| 7 | 野地材・建材 | 断熱等級4 II地域仕様 ラミバック有 | 1.00 | 式 | | 2,085,890 | |
| 8 | 床材・内装建材・階段材 | 居室床：ナラ キャラクターグレード キッチン：コルク 小屋裏：カーフロー | 1.00 | 式 | | 1,004,900 | |
| 9 | 鋼製建具工事 | YKK APW310 LOW-Eガラス 1F防犯ガラス | 1.00 | 式 | | 1,613,300 | |
| 10 | 内部既製建具 | EIDAI アーバンモートプレーンフェイス | 1.00 | 式 | | 458,100 | |
| 11 | 木製建具 | | 1.00 | 式 | | 398,000 | |
| 12 | カウンター等造作工事 | | 1.00 | 式 | | 152,400 | |
| 13 | 塗装工事 | | 1.00 | 式 | | 217,874 | |
| 14 | クロス・クッションフロア工事 | SLクロス、マグネットクロス | 1.00 | 式 | | 584,517 | |
| 15 | 畳工事 | | 1.00 | 式 | | 90,000 | |
| 16 | 左官タイル工事 | | 1.00 | 式 | | 220,000 | |
| 17 | 電気工事 | | 1.00 | 式 | | 751,100 | |
| 18 | 照明器具 | DAIKO 蛍光灯・LED・建築照明 | 1.00 | 式 | | 367,000 | |
| 19 | 換気システム | | 1.00 | 式 | | 232,500 | |
| 20 | 給排水設備工事 | | 1.00 | 式 | | 800,000 | |
| 21 | ガス工事 | | 1.00 | 式 | | 111,700 | |
| 22 | 住宅設備機器工事 | YAMAHAプラン | 1.00 | 式 | | 2,058,900 | |
| 23 | 暖房工事 | 温水コンセント1ヶ所、リビング室内機1台、タコウォーマー1台 | 1.00 | 式 | | 491,000 | |
| 24 | その他工事 | 室内ホスクリン バルコニー上下式物干し | 1.00 | 式 | | 522,699 | |
| 25 | 外構工事 | 駐車スペース2台分 | 1.00 | 式 | | 282,000 | |
| 26 | カーテン工事 | | 1.00 | 式 | | 313,600 | |
| 27 | 木製格子取付工事 | 造作格子 | 1.00 | 式 | | 280,000 | |
| 28 | 諸経費 | | 1.00 | 式 | | 1,050,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 22,267,993 | |