

内 訳 明 細 書

2020年4月21日

No	名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	雑工事		1	式			
2	木工事		1	式			
3	木工事②		1	式			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17		※各項及び本項記載の調整額は工事内容により変化がございます。					
18		※新型コロナウイルスの影響により商品の納期・施工スタッフの					
19		工程等にも変動が生じる場合がございますことご容赦ください。					
20							
		小計					
		消費税					
		調整額					
		総合計					

内 訳 明 細 書

2020年4月21日

No	名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	雑工事						
	現場管理費	近隣対策・工事管理	1	式			
	内外養生費	内部養生	1	式			
		※水道・電気のお客様負担。便器入替箇所の利用等ご承諾ください。					※
	木部解体工事		1	式			
	水廻り解体工事	ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・洗濯パン	1	式			
	発生剤処分費	昼処分費	6	枚			
		襖・障子処分費	8	枚			
		天袋処分費	4	枚			
	混載廃材処分費	木材・PB、DB、ユニットバス、洗面等・トイレ設備	1	式			
		収集運搬費含む					
	ハウスクリーニング		1	式			
			1	式			
	鍵交換工事	鍵シリンダー交換工事	1	式			
		小計					

内 訳 明 細 書

2020年4月21日

No	名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	木工事						
	材料費						
	LIXIL TA 片引き戸 2階洋室	EGA型W16ブッシュ錠付 [サイズ] W1644DW830*H2023	1	セット			※
		※ご指定が片引き14でしたが16が設置可の為変更しています。					
	LIXIL TA 片開きドア 1階洋室	EAA型W065 [サイズ] W754DW711*H2023 ドアストッパー付	1	セット			※
	LIXILラシッサS クローゼット	LAA型(固定レールT)[サイズ] W26*H23※前回より戸高さ上げました。	1	セット			※
		※収納扉のみTAにW26が無いため同社ラシッサSに変更。色有り					
	窓枠固定型(縦用/見込115)	I型 樹脂化粧シート貼 LIXIL製クリエカラー	1	梱			※
	窓枠固定型(横用/見込111)	I型 樹脂化粧シート貼 LIXIL製クリエカラー	1	梱			※
	敷居(片引き用)	見込み156	1	セット			※
	ハンガーパイプセットC(上吊)	南海プライウッド φ32 HPC-B32-1400 L=1400	2	セット			
	枕棚セット Cシリーズ	南海プライウッド シェルホワイト [サイズ] 450*1445	2	セット			
	シンプルアルミ棚柱セット	南海プライウッド [サイズ] 12*1820 シルバー	1	セット			
	アートランバー	南海プライウッド シェルホワイト [サイズ] 20*450*1810	2	枚			
	住宅用床材	朝日ウッドテック アネックスST-S HXT2S5〇〇E(全9色)	4	梱			
		幅150 表面:シート					
	巾木	インターフィット IFH-22□□C厚み7×幅60×長さ1970 1F洋室・2F洗面S	9	本			
	巾木	LIXIL 巾木 NZB□024 9*60*4000	4	本			※
		調整:片引き戸・片開き戸・クローゼット戸	1	式			※
		小計					

内 訳 明 細 書

2020年4月21日

No	名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	木工事②						
	下地材料						
	片引き戸入替補足材	下地材+PB	1	箇所			※
	開き戸入替補足材	下地材+PB	1	箇所			
	クロゼット1間半扉入替補足材	下地材+PB	1	箇所			
	クロゼット1間半内部造作補足材	下地材+PB+コンパネ	1	箇所			
	窓枠(大)周辺補修材	胴縁+PB	1	箇所			
	天井木下地材	35*35 赤松KD	14	m ²			※
	天井PB	t=9.5mm	14	m ²			※
	室内壁間仕切木下地材	LVL	5	m ²			
	室内壁PB	t=9.5mm F☆☆☆☆	30	m ²			
	床コンパネ材	t=12mm F☆☆☆☆	12	m ²			
	雑資材		1	式			
		※回り縁隠しの為、天井が約40mm下がります。床下地材不要					※
		小計					