

御見積書

年 月 日

〇〇 〇〇 様

見積NO.-

下記の通り御見積申し上げます

合計金額(税別) 円

消費税は別途申し受けます 税額

工事名称 〇〇様邸 改修工事

受渡場所

代金御支払方法

見積有効期限



株式会社 渡辺建設

名古屋市中村区中村町7-17
TEL 052-471-3311 FAX 052-471-3320

担当

承認

NO.	品 目	適 要	単 価	数 量	単 位	合 計	備 考
	工事代金			1	式		
	合 計						

特記事項

※電気及び水道の使用は無償御貸与をお願いします

御用命の程宜しく御願い申し上げます。

見積 NO.-

(見積明細用紙)

NO.	品 目	適 要	単 価	数 量	単 位	合 計	備 考
	LDK						
1	解体工事						
	既設衛生器具取り外し及び解体費			1	式		
2	基礎工事						
	布基礎			1.8	m		
3	木工事・金物工事						
	柱 集成材	105*105*3m		2	本		
	筋交 檜KD	90*30*3m		4	丁		
	構造用合板 9mm	910*3030		19	枚		
	ホリトウッド`KD	105*30*4m		12	丁		
	紅マツKD	30*40*4m		6	束		12入り
	紅マツKD	40*16*4m		11	束		15入り
	根太 米松 KD	45*45*4m		6	束		6入り
	床二重張り 構造用合板 12mm	910*1820		21	枚		
	床 無垢カバフローリング	15*120*1820		18	束		半坪入り
	天井・壁 P.B 12.5mm	910*1820		68	枚		
	出入口口枠			1	セット		
	窓枠材			11	m		
	幅木			7	本		
	畳寄せ	6尺		4	本		
	収納 中段セット 3尺			1	組		
	収納 枕棚セット 3尺	パイプ付		1	組		
	仏間框			1	梱		
	床下収納庫	606*606		1	台		
	床 断熱材			31	m ²		
	壁 断熱材			60	m ²		
	鋼製束			23	個		
	養生ボード			21	枚		
	工事費・金物費			31	m ²		
4	内装・建具工事						
①	クロス工事						
	天井 ビニルクロス張り			36	m		
	壁 ビニルクロス張り			83	m		

	トイレ					
1	解体工事					
	既設衛生器具取り外し及び解体費			1	式	
	土間解体費			1	式	
2	木工事・金物工事					
	柱 集成材	105*105*3m		1	本	
	筋交檜KD	90*30*3m		2	丁	
	構造用合板 9mm	910*3030		1	枚	
	紅マツKD	30*40*4m		1	束	12入り
	紅マツKD	40*16*4m		2	束	15入り
	ホワイトウッドKD	105*30*4m		4	丁	
	根太 米松 KD	45*45*4m		1	束	6入り
	床二重張り 構造用合板 12mm	910*1820		2	枚	
	合板 12mm	900*1800		2	枚	
	壁・天井 P.B 12.5mm	910*1820		9	枚	
	窓枠材			4	m	
	幅木			2	本	
	床 断熱材			2.5	m ²	
	壁 断熱材			6	m ²	
	工事費・金物費			1	式	
3	内装・建具工事					
①	クロス工事					
	天井 ビニルクロス張り			2.5	m	
	壁 ビニルクロス張り			13	m	
	床 C. Fシート張り			2.5	m ²	
②	室内建具					
	片引き戸	TA型		1	箇所	
	同上取付調整費			1	箇所	
4	その他					
	発生廃材運搬処分費			2	m ³	
	諸経費			1	式	
	小 計					

	浴室・洗面室						
1	解体工事						
	解体費			1	式		
2	木工事・金物工事						
	柱 集成材	105*105*3m		1	本		
	筋交 檜KD	90*30*3m		2	丁		
	構造用合板 9mm	910*3030		2	枚		
	ホワイトウッドKD	105*30*4m		5	丁		
	根太 米松 KD	45*45*4m		1	束	6入り	
	紅マツKD	30*40*4m		2	束	12入り	
	紅マツKD	40*16*4m		3	束	15入り	
	合板 12mm	900*1800		2	枚		
	天井・壁 P.B 12.5mm	910*1820		11	枚		
	床二重張り 構造用合板 12mm	910*1820		2	枚		
	UB入口枠材			7	m		
	棚板			3	枚		
	幅木			2	本		
	床下点検口	450*450		1	台		
	床 断熱材			3.3	m ²		
	壁 断熱材			18	m ²		
	工事費・金物費			6.6	m ²		
3	内装・建具工事						
①	クロス工事						
	天井 ビニルクロス張り			3.6	m		
	壁 ビニルクロス張り			16.5	m		
	床 C. Fシート張り			3.3	m ²		
②	室内建具						
	片開き戸	TA型		1	箇所		
	同上取付調整費			1	箇所		
4	その他						
	発生廃材運搬処分費			4	m ³		
	小 計						

	外部工事					
1	仮設足場					
	外部足場・養生ネット			155	m ²	
2	解体工事					
	洗面浴室解体費			1	式	
	外壁南面北面解体費	庇・雨戸・ベランダ含む		1	式	
	既設フェンス撤去 門扉柱用ハツリ			1	式	
	古樋取り外し			1	式	
3	木工事					
	構造用合板 9mm	910*3030		24	枚	
	紅マツKD	30*40*3m		1	束	12入り
	檜KD	90*30*4m		7	丁	
	工事費・金物費			1	式	
4	外装・塗装工事					
①	外壁工事					
	サイディング 木下地			138	m ²	
	透湿防水シート			138	m ²	
	土台水切り			22	m	
	サイディング貼り			138	m ²	
	サイディング貼り	同色出隅		24	m	
	破風板			13	m	
	軒天			10	m ²	
	コーキング			105	m	
②	屋根工事					
	三晃式瓦棒	1F南面		5.5	m	
③	樋工事					
	軒樋	PC50		11	m	
	ツナギ	PC50		2	箇所	
	止め	PC50		4	箇所	
	エルボ	PC50		4	箇所	
	上合	PC50		2	箇所	
	軒金物	PC50		20	箇所	
	豎樋	40mm		12.6	m	
	豎ソケット	40mm		2	箇所	
	つかみ金物 ステンレス	40mm		12	箇所	

④	左官工事					
	コンクリート踏台	コンクリート・下地ブロック・砕石共		1	式	
⑤	塗装工事					
	破風・軒天			16	m ²	
5	エクステリア工事					
①	三協アルミ スーパーエリーバ					
	たて太格子タイプ [○] 奥行1500	BKH-D-1850-D		1	セット	
	T型竿掛けポール	BKTS-2		1	セット	
	上記施工費			1	式	
②	三協アルミ ニューカムファイハイトタイプ	6H型				
	フェンス本体	2016		2	枚	
	支柱			3	本	
	小口キャップ			1	本	
	端部カバー			1	本	
	上記施工費			1	式	
③	三協アルミ ニューカムファイ6型					
	0612片開き	内掛錠		1	セット	
	上記施工費			1	式	
④	玄関庇 モダンアート	W1830D900		1	箇所	
	先付ボルト施工費			1	式	
	本体施工費			1	式	
⑤	三協アルミ レボリューA R屋根 前面パネル	W3687D914		1	箇所	
	上記施工費			1	式	
6	その他					
	発生廃材運搬処分費	温水器・瓦含む		6	m ³	
	小計					

	設備工事					
1	電気工事					
	既設配線調査並び改修工事			1	式	
①	電灯・スイッチ・コンセント工事					
	電灯・電源工事			16	箇所	
	片切スイッチ			8	箇所	
	3路スイッチ			4	箇所	
	パイロットスイッチ			3	箇所	
	Wコンセント			8	箇所	
	防水コンセント			2	箇所	
	アース付きWコンセント	洗濯機用		1	箇所	
	アース付きコンセント	1Fトイレ・2Fトイレ		2	箇所	
	専用コンセント	電子レンジ・エアコン		2	箇所	
②	弱電工事					
	TVアンテナコンセント			1	箇所	
	TV配線工事費			1	式	
	電話配線工事費			1	箇所	
	インターホン配線工事費			1	箇所	
	配電盤改修			1	式	
	火災報知器	熱感1 煙感2		3	箇所	
③	照明器具工事					
	LEDベースライト	キッチン		1	台	
	同上取付費			1	箇所	
	ダウンライト	玄関1廊下3トイレ1洗面1		6	台	
	同上取付費	開口含む		6	箇所	
	玄関灯	明るさ・人センサー付		1	台	
	勝手口灯			1	台	
	同上取付費			2	箇所	
④	換気扇工事					
	換気扇	トイレ		1	箇所	
	ダクト	キッチン・UB		2	箇所	
2	ガス工事					
①	基本工事					
	既設配管プラグ止め			1	式	
	増設工事			1	式	

	基礎コア抜き			1	式		
	駐車場コンクリートカッター・ハツリ工事			1	式		
	コンクリート補修費			1	式		
②	給湯器工事						
	リンナイ 20号オート給湯器	RUF-E2005SAW		1	台		
	マルチリモコン	MBC220V		1	台		
	配管カバー	H32K		1	式		
	上記設置・接続費			1	式		
	追炊配管工事	10A		1	式		
	リモコン入線			1	式		
	上記設備配管工事費			1	式		
	上記給湯器設置費			1	箇所		
	リモコン入線			1	式		
3	給排水設備工事						
①	基本工事						
	既設配管プラグ止め			1	式		
	汚水配管工事	屋外配管含む		1	式		
	雑排水配管工事	屋外配管含む		1	式		
	給水配管工事			1	箇所		
	給湯配管工事			1	箇所		
	温水器用配管工事			1	式		
	ビニール巻水栓柱 万能水栓			2	セット		
②	衛生設備工事						
i	システムキッチン						
	パナソニックVスタイル フルフラット	W2435 10グレード		1	セット		
	パナソニックVスタイル ウォールユニット	W900 ウォールソフトダウン付き		2	セット		
	上記運搬・搬入取付工事費			1	式		
ii	洗面化粧台						
	パナソニック シーライン	GC-755A		1	セット		
	上記運搬・搬入取付工事費			1	箇所		
iii	洗濯パン						
	洗濯機パン、排水トラップ	PWSP74HW		1	台		
	上記運搬・搬入取付工事費			1	箇所		
iv	システムバスルーム						
	パナソニック FZ	1616		1	セット		

	その他工事					
	家具撤去・搬出費			1	式	
	資材運搬・搬入費			1	式	
	引渡し清掃工事			1	式	
	現場管理費			1	式	
	諸経費	各種保険含む		1	式	
	小計					