

# 御見積書

No. 02

\*\*\*\*\*

様

令和2年4月24日

金額

--

円

上記金額には消費税

が含まれています

工事名 \*\*\*\*\*邸リノベプラン【本体工事】

御支払条件 \_\_\_\_\_

工事場所 \_\_\_\_\_

工期 \_\_\_\_\_

見積有効 提出日より3ヶ月

工事概要 既存住宅のZEH化工事

備考 \_\_\_\_\_

上記のとおり御見積申し上げます

有限会社 山野内建設

〒 049-3102

二海郡八雲町東町236-2

TEL 0137-62-3498

FAX 0137-64-2077

0

担当者

--	--

No	名 称	適 用	見積数量	単 位	見積単価	見 積 金 額	備 考
	*****邸リノペプラン【本体工事】						
	建築主体工事		1.00	式			
	住宅設備機器		1.00	式			
	給排水衛生設備工事		1.00	式			
	電気設備工事		1.00	式			
	暖房設備機器		1.00	式			
	換気システム機器		1.00	式			
	給湯設備機器		1.00	式			
	照明器具工事		1.00	式			
	直接工事費計						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費		1.00	式			
			1.00	式			
	本体工事費合計						
	消費税		10.00	%			
	合 計		1.00	式		0	











No	名 称	適 用	見積数量	単 位			備 考
5	木工事（副資材・現場施工費）						
	破風・淀下地	松KD	1.00	式			
	外部下地材	SPF	1.00	式			
	外部造作材	松KD	1.00	式			
	内部造作材	松KD	1.00	式			
	内部下地材	SPF	1.00	式			
	床下地 ラワン合板		8.00	枚			
	大工工事	組立造作一式 設備機器組立共	31.50	坪			
	木工事（副資材・現場施工費）計		1.00	式			







No	名 称	適 用	見積数量	単 位		備 考
8	建具工事（外部）					
	【断熱玄関ドア】 YKKヴェナート					
	玄関	VED-2AE02N 手動錠	1.00	ヶ所		
	【勝手口ドア】 YKK APW430					
	R D-1 セカンドドア	QXDP-07420	1.00	ヶ所		
	【樹脂サッシ】 YKK APW430					
	R W-1 縦すべり出し窓	QXV-16511	2.00	ヶ所		
	R W-2 縦すべり出し窓	QXV-16511	1.00	ヶ所		
	R W-3 縦すべり出し窓	QXV-25615	1.00	ヶ所		
	R W-4 縦すべり出し窓	QXV-06909	1.00	ヶ所		
	R W-5 縦すべり出し窓	QXV-06909	1.00	ヶ所		
	R W-6 縦すべり出し窓	QXV-11911	1.00	ヶ所		増築部分
	R W-7 縦すべり出し窓	QXV-11911	1.00	ヶ所		増築部分
	R W-8 縦すべり出し窓	QXV-16511	1.00	ヶ所		増築部分
	【網戸】横引ロール網戸					
	R D-1 セカンドドア	XMY-07420	1.00	ヶ所		
	R W-1 縦すべり出し窓	XMY-06011	2.00	ヶ所		
	R W-2 縦すべり出し窓	XMY-06011	1.00	ヶ所		
	R W-3 縦すべり出し窓	XMY-06015	2.00	ヶ所		
	R W-4 縦すべり出し窓	XMY-06009	1.00	ヶ所		
	R W-5 縦すべり出し窓	XMY-06009	1.00	ヶ所		
	R W-6 縦すべり出し窓	XMY-03611	1.00	ヶ所		
	R W-7 縦すべり出し窓	XMY-03611	1.00	ヶ所		
	R W-8 縦すべり出し窓	XMY-06011	1.00	ヶ所		
	建 具 工 事 （ 外 部 ） 計		1.00	式		



No	名 称	適 用	見積数量	単 位		備 考
10	断熱工事					
	基礎断熱材 布基礎100mm外面	ポ°リスレン 3種 100mm	20.00	枚		
	基礎断熱材 土間 100mm	ポ°リスレン 3種 100mm	70.34	m <sup>2</sup>		
	外壁断熱材 外貼り50mm×2	ポ°リスレン 3種 50mm	220.00	枚		
	外壁・屋根 軸間・垂木間 89-140mm	グラスウール アクリアウール 16KHG	37.00	本		
	断 熱 工 事 計		1.00	式		





No	名 称	適 用	見積数量	単 位		備 考
13	外装工事					
	軒天サイディング	12mm 塗装品	4.00	枚		
	同上 有孔板		2.00	枚		
	専用釘		10.00	袋		
	アルミ通気水切り ホワイト	出巾35mm L=3750	10.00	本		
		出隅・入隅	10.00	個		
		継手	6.00	個		
		止め	2.00	個		
	旭トステム スパンスाइディング S	3000mm	13.00	C/S		
	旭トステム スパンスाइディング S	3788mm	7.00	C/S		
	縦用スターター	3030	12.00	本		
	出隅下地	3030	11.00	本		
	出隅キャップ	3030	11.00	本		
	軒天A	3030	12.00	本		
	補修液		2.00	セット		
	外装材施工費	開口部加工共	1.00	式		
	外 装 工 事 計		1.00	式		



No	名 称	適 用	見積数量	単 位			備 考
14	塗装工事						
	<外部>						
	外部コーキング	2液変成	180.00	m			
	<内部>						
	水廻り シーリング	シリコン	1.00	式			
	木部汚れ止め塗装		1.00	式			
	塗 装 工 事 計		1	式			







No	名 称	適 用	見積数量	単 位	見積単価	見 積 金 額	備 考
	給排水衛生設備工事						
1	屋外排水設備工事		1.00	式			
2	屋内排水設備工事		1.00	式			
3	屋内給水設備工事		1.00	式			
4	給湯設備工事		1.00	式			
5	衛生器具設備工事		1.00	式			
調整							
	給排水衛生設備工事合計		1.00	式		0	





No	名 称	適 用	見積数量	単 位		備 考
3	屋内給水設備工事	本管引込別途（既設引込管より）				
資材	メーターBOX	移設	1.00	台		
	メーターポール	移設	1.00	台		
	メーター直結止水栓	13mm	1.00	個		
	水栓注	13×1400	1.00	個		
	Dバルブ	13A	1.00	個		
	ダブルロックバルブ	R16A	1.00	個		
	K Lパイプ	16	2.60	m		
	"	13	40.00	m		
	同上さや管（K Lパイプ用）	LS - 28	3.00	m		
	"	LS - 22	40.00	m		
	ヘッダー設置	分岐数 8口	1.00	個		
	ヘッダー支持金物設置		1.00	個		
	架橋ポリ継手	テーパ－おねじ R 3/4×16	1.00	個		
	"	テーパ－おねじ R 1/2×16	1.00	個		
	"	配管アダプター R C 1/2×13	6.00	個		
	"	座付水栓エルボ R P 1/2×13	4.00	個		
	ポリパイ	13	10.00	m		
	同上さや管	28	3.00	m		
	ポリパイ継手	オス13	1.00	個		
	"	メーター13	2.00	個		
	"	チーズ13	1.00	個		
	消耗品雑材		1.00	式		
労務費	土工事費	掘削・埋戻し	2.20	m <sup>3</sup>		
	配管工事費		1.00	式		
	給水申請費・検査料		1.00	式		
	屋 内 給 水 設 備 工 事 計		1.00	式		







No	名 称	適 用	見積数量	単 位	見積単価	見 積 金 額	備 考
	電気設備工事						
	電灯		31.00	ヶ所			
	SW片切り		16.00	ヶ所			
	SW 3 路		4.00	ヶ所			
	SW 4 路		1.00	ヶ所			
	コンセント		16.00	ヶ所			
	コンセント E 付		15.00	ヶ所			
	専用コンセント		4.00	ヶ所			
	T V 配線		4.00	ヶ所			
	T E L 配管		1.00	ヶ所			
	インターホン配線		1.00	ヶ所			
	T V インターホン 1 対 1		1.00	台			
	防水コンセント		1.00	ヶ所			
	E V コンセント		1.00	ヶ所			
	換気ユニット配線 200 V		1.00	ヶ所			
	換気配線		2.00	ヶ所			
	電灯幹線 C V T 22		25.00	m			
	引き込み開閉盤		1.00	面			
	分電盤 ( H E M S 対応 )		1.00	面			
	接地工事		1.00	式			
	引き込み金物、接続材		1.00	式			
	エコキュート配線		1.00	式			
	電源配線		7.00	回線			
	I H ヒーター配線		1.00	ヶ所			
	T V 分配器 4SP		1.00	個			
	テレビアンテナ		1.00	式			
	B S アンテナ		1.00	台			
	B S 架台		1.00	台			
	U , B S ブースター		1.00	個			
	ペ ー ジ 小 計					0	









