

御見積書

見積番号第 SI-142391

2020年 4月 25日

山田 太郎 様

- 工事件名 山田太郎様邸リフォーム工事
- 工事場所 京都市〇〇区〇〇町〇〇-〇
- 工事概要 水廻り・内装のリフォーム
- 工事期間 着工より 22日
- 支払条件 着工前40%、中間時40%、完了時20%
- 有効期限 発行後 3ヶ月


下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額 ￥5,667,908 (税込)

税抜合計 : 5,152,643

消費税額(10%) : 515,265

備考 :



京都府知事(般-29)第27075号
〒612-8122
京都市伏見区向島庚申町124-1
TEL. 075-601-6151 FAX. 075-601-6152



明 細 書

No. SI-142391

Page. 3

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	解体工事						
	解体撤去工事	キッチン撤去	式	1		39,000	場外搬出含む
		浴室解体、洗面台・埋込収納撤去	〃	1		90,000	〃
		トイレ撤去	〃	1		6,000	〃
		フローリング撤去・ケレン、巾木撤去	〃	1		92,000	〃
		クロス・CF・ソフト巾木めくり	〃	1		75,000	〃
	廃棄物処分費	上記解体品目処分 運搬費を含みます	式	1		135,000	
	【合 計】					437,000	

明 細 書

No. SI-142391

Page. 4

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	木工事						
	浴室入口仕舞工事	間柱 WW1等 60*27*3M	本	7	530	3,710	
		耐火ボード12.5mm厚	枚	3	720	2,160	
		浴室入口枠 フクビ引戸115-4方枠HWセット	組	1		17,850	定価¥23,800(75%)
		大工工費 埋込収納跡補修含む	式	1		33,000	
	フローリング・巾木工事	大建工業 ベニヤ材45Ⅱベニヤ柄(147mm幅)ミルミ柄	梱	16	23,265	372,240	定価¥51,700(45%) 特価
		大建工業 巾木J [気密] 7mm厚タイプ					
		本体 2本入	梱	8	4,537	36,296	定価¥5,900(76.8%)
		出隅 4本入	〃	2	3,763	7,526	定価¥4,900(76.8%)
		アイカ工業 エコエコボンドJW280PRO	缶	3	8,000	24,000	
		大工工費 雑材料含む	式	1		314,000	
	内窓工事(断熱工事含む)	間柱 WW1等 60×27×3M	本	9	570	5,130	
		寸三 赤松1等 35×35×4M	〃	12	670	8,040	
		窓枠(ふかし枠) タハラ特柱 ロイヤルオーク集成材					ベリタスカー 納期2週間
		掃き出し窓 上枠 長1800×見込50×見付30	本	2	4,000	8,000	
	次頁へ続く						

明 細 書

No. SI-142391

Page. 5

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
		掃き出し窓 縦枠 長2000×見込50×見付24	本	4	4,480	17,920	
		掃き出し窓 下枠 長1800×見込50×見付60	〃	2	6,000	12,000	
		腰窓 上枠 長1400×見込30×見付30	〃	2	2,800	5,600	
		腰窓 縦枠 長1200×見込30×見付24	〃	4	2,670	10,680	
		腰窓 下枠 長1400×見込30×見付24	〃	2	2,830	5,660	
		送料	式	1		1,500	
		断熱材 旭化成ネオマフォーム					
		40mm厚 リビングダイニング、南西洋室	枚	5	4,080	20,400	
		20mm厚 北西洋室・北東洋室	〃	8	2,070	16,560	
		耐火ボード12.5mm厚	〃	12	720	8,640	
		YKKap製プラマードU 単板ガラス					
		①南西洋室 W1535×H1851 定価¥121,500	組	1		63,900	
		②LDK W1735×H1849 定価¥121,500	〃	1		68,700	
		③北東洋室 W1336×H1109 定価¥52,500	〃	1		29,800	
		④北西洋室 W1335×H1110 定価¥52,500	〃	1		29,800	
		雑材料 ビス・釘・ボンドほか	式	1		4,000	
		大工工費 カーテンレール脱着含む	〃	1		132,000	
	次頁へ続く						

明 細 書

No. SI-142391

Page. 6

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	手すり工事	玄関手すり PanasonicI型600セット MFE2J〇口	組	1		3,710	定価¥5,300 (70%)
		大工工費 取付下地補強含む	式	1		7,500	
	その他の工事	リビングドア調整	式	1			サービス
	【合 計】					1,270,322	

明 細 書

No. SI-142391

Page. 7

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C	給排水設備工事						
	給水給湯工事	給水配管接続 キッチン、浴室、洗面台	栓	3	24,000	72,000	材工共
		給湯配管接続 キッチン、浴室、洗面台	〃	3	24,000	72,000	材工共
	排水工事	排水配管接続 キッチン、浴室、洗面台	ヶ所	3	27,000	81,000	材工共
	ガス工事	コンロ配管接続 一時止栓・ガス漏れ点検含む	式	1		25,000	材工共
	【合 計】					250,000	

明 細 書

No. SI-142391

Page. 8

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D	水廻り設備機器						
	システムキッチン	タカラ製トレーシア 明細別紙	組	1		675,000	定価¥750,000(90%)
		プラン番号：2801A-2002-0761T					
		商品組付費	式	1		122,400	定価¥136,000(90%)
	キッチン周辺収納	タカラ製トレーシア 明細別紙	組	1		192,240	定価¥21,300(90%)
		プラン番号：2801A-2002-0764T					
		商品組付費	式	1		18,000	定価¥20,000(90%)
	システムバス	タカラ伸びの美浴室 1317サイズ 明細別紙	組	1		608,670	定価¥676,300(90%)
		プラン番号：2801A-2002-0765T					
		施工費	式	1		144,000	定価¥160,000(90%)
	洗面化粧台	下台：タカラ製エリーナ 間口1000 明細別紙	組	1		185,220	定価¥205,800(90%)
		プラン番号：2801A-2002-0767T					
		大型一面鏡：TOTO製エスクア MSH1B1000AH1055	組	1		69,400	定価¥81,800(84.8%)
		明細別紙 見積番号：WMBC421-01					
	次頁へ続く						

水廻り設備機器

明 細 書

No. SI-142391

Page. 9

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
		止水栓	個	2	2,350	4,700	
		取付工費	式	1		37,000	
	トイレ機器・アクセサリ	TOTO製ピュアレストQR 便器+手洗付タンク	組	1		88,276	定価¥104,100(84.8%)
		明細別紙 見積番号: WMBC421-01					
		便座	台	1			徳崎様ご支給品
		紙巻器・タオル掛け	組	1			既存継続使用
		取付工費	式	1		35,000	
	バスタオル掛け	Panasonic CHA431 長さ700mm	組	1		5,810	定価¥8,300(70%)
		取付工費	式	1			サービス
	洗濯機パン・洗濯用水栓	脱着工費	式	1		11,000	
	ガス給湯器	※既存機器継続使用					
	【合 計】					2,196,716	

明 細 書

No. SI-142391

Page. 10

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事						
	電気設備工事	玄関SW改修 SW×2+人感センサー	式	1		15,900	材工共
		差込4口 リビングTV裏	ヶ所	2	4,800	9,600	〃
		差込2口 キッチン周辺収納上部	〃	2	4,000	8,000	〃
		SW配線接続 洗面台上部DL～ミラー	式	1		5,000	〃
	通信設備工事	電話線延長配線 モジュラージャック仕上	式	1		11,000	材工共
		給湯器リモコン移設 キッチン周辺収納上部	〃	1		9,500	〃
	換気扇工事(洗面室・トイレ)	Panasonic製2室換気用 FY-24CPKS7V	台	1		20,960	定価¥26,200(80%)
		取付工費 φ100ダクト取替共	式	1		13,500	
	照明器具工事(キッチン)	灯配線	ヶ所	3	3,800	11,400	材工共
		LEDダウンライト 60形・調光・温白色 LSEB9501LE1	台	3	2,580	7,740	定価¥4,300(60%)
		LED調光スイッチ WTC57582W	個	1		6,375	定価¥8,500(75%)
		取付工費	ヶ所	4	1,800	7,200	
	次頁へ続く						

明 細 書

No. SI-142391

Page. 12

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
F	内装工事						
	クロス工事	サンゲツ製SP使用					
		玄関・ホール 壁	M	32	1,300	41,600	材工共
		玄関・廊下 天井	〃	8.5	1,300	11,050	〃
		洗面室 壁	〃	14.5	1,300	18,850	〃
		洗面室 天井	〃	3.5	1,300	4,550	〃
		トイレ 壁	〃	11.5	1,300	14,950	〃
		トイレ 天井	〃	1.5	1,300	1,950	〃
		和室 壁	〃	20.5	1,300	26,650	〃
		和室 天井	〃	8.5	1,300	11,050	〃
		和室 押入内	〃	8.5	1,300	11,050	〃
		リビングダイニング 壁	〃	46	1,300	59,800	〃
		リビングダイニング 天井	〃	17	1,300	22,100	〃
		キッチン 壁	〃	21	1,300	27,300	〃
		キッチン 天井	〃	7	1,300	9,100	〃
		洋室(南西) 壁	〃	30.5	1,300	39,650	〃
		洋室(南西) 天井	〃	9.5	1,300	12,350	〃
	次頁へ続く						

明 細 書

No. SI-142391

Page. 13

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
		洋室(南西) クローゼット内	M	9.5	1,300	12,350	
		洋室(北東) 壁	"	29	1,300	37,700	"
		洋室(北東) 天井	"	8.5	1,300	11,050	"
		洋室(北東) クローゼット内	"	9.5	1,300	12,350	"
		洋室(北西) 壁	"	31.5	1,300	40,950	"
		洋室(北西) 天井	"	9.5	1,300	12,350	"
		洋室(北西) クローゼット内	"	9.5	1,300	12,350	"
	クッションフロア・ソフト巾木	洗面室床クッションフロア サンゲツHM W巾×1.9M	m ²	3.46	4,500	15,570	材工共
		洗面室ソフト巾木 サンゲツH=60mm	M	4.8	650	3,120	"
	トイレパネル工事	タカラ製ホーロートイレパネル 明細別紙	式	1		70,110	定価¥77,900(90%)
		プラン番号 : 2801A-2002-0780T					
		施工費(自社施工)	式	1		64,000	タカラ参考価格¥78,000
	タイル工事	玄関土間					
		LIXILジェントフロア400角 398×398×T10.8	枚	11	1,410	15,510	
	次頁へ続く						

明 細 書

No. SI-142391

Page. 14

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
		雑材料 接着剤(NSダブルワンP-1)、目地材ほか	本	1		4,000	
		施工費	式	1		32,000	
	畳工事	表替え 縁なし・大建工業健やかおもて(清流/綾波)使用					
		一畳サイズ	枚	4	17,440	69,760	材工共
		半畳サイズ	〃	1		11,200	〃
	ふすま貼替工事	普及品(山水/ごりん/ながしま)使用					
		両面	枚	4	7,360	29,440	材工共
		押入片面 雲霞紙なし	〃	2	3,680	7,360	〃
		押入天袋 雲霞紙なし	〃	2	2,880	5,760	〃
	【合 計】					778,930	

内装工事

