

# 御 見 積 書

様

御見積金額 0 円也

税抜金額 ￥ 0

消費税額 ￥ 0

物件名称 みほん

場所

受渡期日

備考

見積有効期限

長崎県知事許可 (般-28) 第8369号

越口建設 代表者 越口 徹

〒859-3616

長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1397-39

TEL 0956-82-3730

FAX 0956-82-5136

メール : koe-ken@nifty.com

# 見積内訳書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1	式			
2	和室・洋室・クローゼット工事		1	式			
3	玄関戸取替工事		1	式			
4	2F浴室改修・2F流し撤去		1	式			
5	浴室リフォーム工事		1	式			
6	1F・2F トイレ・洗面台工事		1	式			
7	LDK改修工事		1	式			
8	エアコン器具設備工事	プランです。	1	式			※
9	ウッドデッキ		1	式			※
10	濡縁屋根増設工事		1	式			※
11	カーテンレール	タカ7V17	10	m			※
12	照明器具・取付		13				※
13	物置庫移設工事	別途費用となります。					
14	家庭ごみ・家電処分費	別途費用となります。					
15	美装工事	最終仕上清掃	1	式			
16	諸経費	工事管理・資材運搬・清掃等	1	式			
17	電気設備工事		1	式			※
18	機械設備工事		1	式			※
19	器具設備工事		1	式			※
	[出精値引き]			一式			
	< 総合計 >						











# 見積内訳書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	木材						
	土台	桧特一 4m105*105	5	本			
	大引	杉特一 4m105*105	10	本			
	根太	杉特一 4m45*60	63	本			
	床下地	針葉樹合板 1.82m12*900	38	枚			
	火打	杉特一 4m45*90	1	本			
	柱	化粧柱 桧3無 3m120*120	1	本			
		杉2無 3m120*120	4	本			
		杉1無 3m120*120	2	本			
	床柱	慎木 末口6寸	1	本			
	管柱	杉特一 3m105*105	4	本			
	既存柱 化粧柱巻	杉無 3m30*150	15	枚			
	桁	杉特一 4m120*420	3	本			
		杉特一 4m120*360	1	本			
		杉特一 4m120*300	3	本			
		杉特一 4m120*180	2	本			
		杉特一 3m75*180	2	本			
		杉特一 4m105*105	4	本			
	母屋	杉特一 4m105*105	4	本			
	束柱	杉特一 4m105*105	2	本			
	雲筋違	杉特一 4m15*105	2	本			
	垂木	杉特一 4m45*60	7	本			





# 見積内訳書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	和室						
	鴨居	杉無 3m45*120	1	本			
		杉無 2m45*120	6	本			
	敷居	桧 3m30*120	1	本			
		桧 2m30*120	5	本			
	畳寄せ	桧 2m30*45	2	本			
	窓枠	杉特一 2m45*105	5	本			
	建具枠	杉特一 2m45*105	2	本			
	長押	杉無 4m30*105	6	本			
	付鴨居	杉無 2m30*45	4	本			
	床前板	ケヤキ 3m45*360	1	枚			
	床淵	ケヤキ 1.5m105*240	2	本			
	床板	ケヤキ 1.5m45*600	2	枚			
	床前トシ	杉無 3m45*120	1	本			
		ケヤキ 1.5m45*105	2	本			
	仏壇 鴨居	杉無 1.5m45*105	1	本			
	仏壇 敷居	桧 1.5m30*105	1	本			
	仏壇 床板	桧加工板 1.5m15*120	9	枚			
	和室天井廻り縁	杉無 4m45*45	22	本			
	天井	杉無 2m10*240	9	坪			
	天井下地	杉 4m30*45	20	本			
	押入木取り	杉無 2m45*105	4	本			
	床板	フローリング合板 1.8m12*300	1	坪			
	見切	杉無 2m15*20	12	本			



# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	洋室・クローゼット						
	天井下地	杉特一 4m30*45	30	本			
		杉特一 4m21*45	29	本			
	天井クワ下地	ﾊﾞﾙﾊﾞﾙﾄﾞ 1.82m9.5*900	13	枚			
	天井クワ仕上		22	m <sup>2</sup>			
	洋室床板	チークフローリング 1.82m15*90	7.5	坪			
	巾木	4m9*60	5	枚			
	木取	杉無 3m45*105	3	本			
	木取	杉無 2m45*105	8	本			
	根太	杉無 1m45*45	14	本			
	床板	LIXILラジッサS	1	坪			定価¥31000
	壁材	化粧ﾊﾞﾆﾔ 1.82m6*900	2	枚			
	ハンガーパイプ	ステンレスパイプ	2	組			
	< 合計 >						







# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
④	内装建具工事						
	ホール～洋室	片引戸 LAA	1	組			定価¥80000
	ウォークインクローゼット	一引戸 ラシツ/LAA	1	組			定価¥85000
	押入	襖両開き	1	組			定価¥68000
	和室4枚引違	内障子	2	組			定価¥217000
	和室2枚引違	内障子	1	組			定価¥86000
	和室入口	引違障子	1	組			定価¥86000
	仏壇	地袋	1	組			
	クローゼット	引違戸3枚建 LAA H23	1	組			定価¥275000
	< 合計 >						



# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
⑤	金属製建具工事						
	和室	4枚引違戸シャッター付 W2600*H2030	1	組			定価¥371400
	和室	2枚引違戸シャッター付 W1690*H2030	1	組			定価¥230100
	床の間	Fix W300*H1170	1	組			定価¥29500
	縁側	4枚引違戸シャッター付 W2600*H2030	1	組			定価¥370300
	洋室	2枚引違戸シャッター付 W1690*H2030	1	組			定価¥230100
< 合計 >							









# 見積内訳書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	玄関戸取替工事						
	既存建具撤去	土間タイル カッター切断	1	式			
	産廃処理	既存サッシ	1	式			
	壁撤去	処理費共	1	式			
	枠材	杉特一 2m45*105	3	本			
		杉特一 3m105*105	1	本			
	防水シート						
	下地材	杉特一 4m21*45	6	本			
	両ハットジョイナー		4	本			
	片ハットジョイナー		4	本			
	外装板		2	本			
	同質出隅		6	枚			
	リング釘		2	ヶ			
	外壁施工費		1	式			
	内部壁一部補修		1	式			
	土間タイル補修		1	式			
	玄関引戸	エルク 1本引51型片袖 W1690*H2150	1	組			定価¥478000
	< 合計 >						

## 見 積 内 訳 書

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	2F浴室改修・2F流し撤去						
	ユニットバス・流し台撤去	撤去～積込	1	式			
	産廃処理	ユニットバス・流し台	1	式			
	既存壁一部解体		1	式			
	産廃処理	ボード・木材	1	式			
※ユニットバス撤去後、クローゼットにリフォーム。							
	根太	杉特一 2m45*105	7	本			
	床下地	針葉樹合板 1.82m12*900	2	枚			
	床板	フローリング合板 1.82m12*300	1	坪			
	巾木	4m9*60	2	枚			
	壁入口枠	杉特一 2m45*105	3	本			
	壁下地	杉特一 3m30*105	4	本			
		杉特一 4m30*45	12	本			
	壁クロス下地	バベルボード 12.5mm	9	枚			
	壁クロス仕上		17	m <sup>2</sup>			
	天井下地	杉特一 2m30*45	7	本			
		杉特一 2m21*45	6	本			
	天井クロス下地	バベルボード 9.5mm	2	枚			
	天井クロス仕上		2	m <sup>2</sup>			
	施工費	金物費共	1	式			





# 見積内訳書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	浴室リフォーム工事						
	(撤去工事)						
	既存浴室撤去	施工費	1	式			
	産廃処理	コンクリート	1.5	m <sup>3</sup>			
	既存浴室入口撤去		1	式			
	産廃処理	木材	1	式			
		ポート	1	式			
		入口戸	1	式			
	(基礎・修繕工事)						
	土間コンクリート UB用	材工共	1	式			
	外壁廻り修繕	材工塗装共	1	式			
	(新規リフォーム工事)						
	浴室入口枠	杉特一 2m45*105	3	本			
		杉特一 2m30*105	3	本			
		杉特一 2m30*45	4	本			
	化粧枠	杉無 2m30*150	3	本			
	壁クロス仕上		8.5	m <sup>2</sup>			
	天井クロス仕上		2	m <sup>2</sup>			
	(内装建具工事)						



















# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
③	和室8畳						
	床工事	既存畳撤去処分・運搬費	8	枚			
	新規根太	杉特一 4m30*45	15	本			
	断熱材	オカビン共 1.82m40*900	9	枚			
	床下地材	針葉樹合板	9	枚			
	床板	チーク	6	坪			
	巾木	9*60	3	枚			
	施工費	金物費共	1	式			
	壁工事						
	既存建具変更	柱壁撤去ジャッキアップ	1	式			
	柱補強材		1	本			
	建具下地枠		3	本			
	胴縁	杉特一 4m30*45	4	本			
	施工費	金物費共	1	式			
	押入建具取替	撤去費	1	式			
	下地枠	杉特一 3m45*105	3	本			
	施工費	金物費共	1	式			
	壁加入下地	杉特一 4m15*45	21	本			
		石膏ボード 1.82m12.5*900	22	枚			
	施工費	金物費共	35	m <sup>2</sup>			











# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
8	エアコン器具設備工事						
	ﾀﾞｲﾝ	LDK・和室					
	S56VTEP	18畳用	2	台			
	標準取付工事		2	式			
	配管化粧ｶﾞｰ		2	カ所			
	ﾀﾞｲﾝ	洋室2箇所					
	S25VTES	8畳用	2	台			
	標準取付工事		2	式			
	配管化粧ｶﾞｰ		2	式			
< 合計 >							





# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
10	濡縁屋根増設工事						
	柱用基礎	H400*150*150 材工共	1	式			
	柱	杉特一 3m120*120	3	本			
	桁	杉特一 4m120*300	2	本			
	垂木	杉特一 3m45*60	27	本			
	破風板	杉特一 4m30*180	2	枚			
	野地板	杉特一 2m12*105	5	坪			
	軒天下地	杉特一 4m30*45	22	本			
	軒天材	アスノボード 6mm	8	枚			
	ジョイナー		2	本			
	軒先出 施工費	金物費共	1	式			
	軒天塗装		16	㎡			
	屋根工事		8	㎡			
	< 合計 >						









# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
①	給水管引込工事						
	コトLAS	φ30	2	ヶ			
	コトチース	φ30*20	1	ヶ			
	HIVP	φ20	30	m			
	HI分水用エラスジ ョイント	φ20	1	ヶ			
	HIエラスジ ョイント(オス)		3	ヶ			
	盗防型止水栓	φ20	1	ヶ			
	埋設用バルブ		1	ヶ			
	メータ-BOX	V-101	1	ヶ			
	バルブ BOX	φ20	1	ヶ			
	コトプラグ		1	ヶ			
	ロケティングワイヤ		30	m			
	配管工		1	式			
	手元工		1	式			
	土工		1	式			
	舗装版切断	AS版	1	式			
	舗装版切断	CO版	1	式			
	埋戻材	砂・碎石	1	式			
	アスファルト舗装		1	式			
	コンクリート補修		1	式			
	交通警備員		4	人			
	諸経費		1	式			
	< 合計 >						

# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
②	給水工事						
	HIVP	φ20	20	m			
	HI継手水栓チース <sup>〃</sup> (メタル)	φ20*13	4	ヶ			
	HI継手水栓ソケット(メタル)	φ20*13	2	ヶ			
	架橋ホリ管	φ13	23	m			
	カチット継手オスアダプタ	φ13	5	ヶ			
	カチット継手座付き水栓エルブ <sup>〃</sup>	φ13	1	ヶ			
	カチット継手ユニオン	φ13	1	ヶ			
	カチット継手チース <sup>〃</sup>	φ13	3	ヶ			
	カチット継手床出しソケット	φ13	6	ヶ			
	カチット継手水栓エルブ <sup>〃</sup>	φ13	2	ヶ			
	万能水栓		1	ヶ			
	水栓柱		1	ヶ			
	ストレート型止水栓		2	ヶ			
	逆止弁付止水栓		1	ヶ			
	緊急洗濯水栓	LF-EJS0Q	1	ヶ			
	配管工		1	式			
	手元工		1	式			
	諸経費		1	式			
	< 合計 >						





# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
④	排水工事						
	直管	VU75	2	m			
	直管	VU50	5	m			
	直管	VU40	1	m			
	VU継手エルブ	φ 50	5	ヶ			
	VU継手エルブ	φ 40	2	ヶ			
	VU継手エルブ	φ 50-45°	5	ヶ			
	VU継手チース	φ 75*50	1	ヶ			
	VU継手キャップ	φ 50	2	ヶ			
	配管工		1	式			
	手元工		1	式			
	諸経費		1	式			
	< 合計 >						

# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
⑤	器具取付工事						
	洋式便器		2	台			
	カウンター付手洗器		1	台			
	洗面化粧台		2	台			
	洗濯パン		1	台			
	システムキッチン	給水・給湯接続	1	台			
	ユニットバス	給水・給湯・追炊き接続	1	台			
< 合計 >							

# 見 積 内 訳 書

2020年 5月 8日

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
19	器具設備工事						
	(LIXIL器具の場合)						
	システムバス	LIXIL アライズ	1	式			定価¥1833100
	システムキッチン	LIXIL リシェル	1	式			定価¥1769460
	カップボード	LIXIL リシェル	1	式			定価¥348440
	1F 洗面化粧台	LIXIL ピアラ	1	式			定価¥209900
	2F 洗面化粧台	LIXIL ピアラ	1	式			定価¥178200
	1Fトイレ便器 手洗器	LIXIL サイス	1	式			定価¥511400
	2Fトイレ便器	LIXIL サイス	1	式			定価¥339000
	(効用器具)						
	2F 洗面台 鏡のみ	サイドミラー付収納棚	1	式			定価¥13200
	< 合計 >						