2019.04.14

工事詳細お見積り書

※ 2019 ●● ●● お打合せによる

●● ●●様

〒270-0164 千葉県流山市流山5-8-1
株式会社 どんぐりの家 イニシア
代表取締役 佐々木 宏之
TEL 090-4932-7310

この度は弊社にお見積りのご用命を頂き誠にありがとうございます。

工事内容についてのご不明の箇所はお気軽にご相談ください。

工事名	●● ●●様邸 改装工事	
工事費用	●●●●	下記詳細積算による
出精お値引	●●●●	
合計	●●●●	
消費税	●●●●	10.00%

お見積り金額	●●●●	消費税含み金額

	工事名称	工事箇所 ・ 工事種別	工事内容 ・ 仕様	定価	数量	単位	単価	小計
1	仮設工事				1.00	式		0
2	リビング出窓改装工事				1.00	式		0
3	冷蔵庫廻り改装工事				1.00	式		0
4	電子レンジ関連				1.00	式		0
5	2階手洗器交換工事				1.00	式		0
6	2階洋室改装工事				1.00	式		0
							小計	0
7	当社経費		現場監理費用 建設工事保険 工事賠償保険加入		1.00	式	0	0
			室内簡易清掃 資材運搬費		1.00	式	0	0
							小計	0
							小計	0

1. 仮設工事		工事種別	工事内容 ・ 仕様	定価	数量	単位	単価	小計
1	仮設工事	工事用仮設電気	お施主様支給／室内電源利用		0.00	式	0	0
			※室内電源を使用させていただきます。				小計	0
		工事用仮設水道	お施主様支給／室内水栓利用		0.00	式	0	0
			※室内水道を使用させていただきます。				小計	0
		工事用仮設トイレ	室内トイレ拝借		0.00	式	0	0
			※職人が室内トイレを使用させていただきます。				小計	0
							小計	0

2. リビング出窓改装工事		工事種別	工事内容 ・ 仕様	定価	数量	単位	単価	小計
	工事内容① 既存の出窓と下部収納を解体して撤去します。 出窓下収納の解体後の床については、新旧で色違いが発生いたします。							
	工事内容② 床を部分的に張り替えるかは、床面へのビス穴の状況をみて判断いたします。（張り替える場合は新旧で若干の幅の相違が発生いたします）							
	工事内容③ TV線、コンセント線の移動のため柱下部に貫通孔か欠き込みをいれますが構造的に問題のない小さな欠き込みといたします。 LAN用のCD管は移動しません。							
	工事内容④ カウンター撤去後のサッシ下台は窓枠を新規に予定いたします。（現場納まりの状況で場合により既存カウンターをカットして利用する場合もあります）							
1	既存解体工事	施工費／大工工事	出窓廻り解体工事		7.00	h	0	0
			電気配線用ボード解体工事		2.00	h	0	0
			同上解体残材／積み込み～運搬費		1.00	式	0	0
			産廃処分費／木材類 （焼却処分類）		0.20	m3	0	0
			産廃処分費／混合廃棄物類		0.20	m3	0	0
							小計	0
2	新規壁造作工事	部材費	耐火ボード／3×8×12.5		2.00	枚	0	0
			耐火ボード／3×6×12.5		1.00	枚	0	0
		リクシル製	窓枠／アングル付 色／クリエペール	7,300	1.00	本	0	0
		リクシル製	巾木／クッション巾木 色／クリエペール	3,300	1.00	本	0	0
		リクシル製	巾木／コーナーキャップ 色／クリエペール	700	2.00	個	0	0
			床材／パインフローリング ※不要の場合あり		1.00	式	0	0
			床養生材		2.00	枚	0	0
			養生テープ		1.00	本	0	0
			金物 ビス類 副資材		1.00	式	0	0
	0						小計	0
		施工費／大工工事	ボード張り 下地調整		4.00	h	0	0
			窓枠下台取り付け		1.00	h	0	0
			巾木取り付け 取り合い加工		2.00	h	0	0
			床張り（床補修）		2.00	h	0	0
							小計	0
		施工費／電気工事	TV線 コンセント移動工事／部材費		1.00	式	0	0
			TV線 コンセント移動工事／施工費		1.00	式	0	0
			※LAN用のCD管は残置します				小計	0
		施工費／左官工事	珪藻土材料費 エターナルアース		0.30	缶	0	0
			珪藻土左官工事 部分補修		1.00	式	0	0
			副資材（パテ類） 養生材		1.00	式	0	0
							小計	0
3	工事発生材処分費		発生材／分別 積み込み 運搬費		1.00	式	0	0
			産廃処分費／木材類 （リサイクル類）		0.10	m3	0	0
			産廃処分費／ボード類		0.10	m3	0	0
			産廃処分費／混合廃棄物類		0.20	m3	0	0
							小計	0
							小計	0

3. 冷蔵庫廻り改装工事		工事種別	工事内容 ・ 仕様	定価	数量	単位	単価	小計
	工事内容① 廊下側の収納を解体して冷蔵庫置き場を奥へ広げます。 間仕切り壁撤去後の床補修は現場状況をみての対応といたします。							
	工事内容② キッチンのリビング側の壁を20cm程度高くします。 笠木はリクシル製とします。							
	工事内容③ 新規冷蔵庫置き場の壁は珪藻土仕上げとします。壁見切りはホワイトの見切り材を使用します。							
	工事内容④ 天井のクロスは類似品としますが、部分施工としますので新旧で色違いが生じます。							
1	既存解体工事	施工費／大工工事	廊下収納部 間仕切り壁解体工事		7.00	h	0	0
			キッチン袖壁 笠木撤去工事		1.00	h	0	0
			同上解体残材／積み込み～運搬費		1.00	式	0	0
			産廃処分費／木材類 （焼却処分類）		0.50	m3	0	0
			産廃処分費／混合廃棄物類		0.30	m3	0	0
							小計	0
2	新規壁造作工事	部材費	間柱／杉 3000×105×30		2.00	束	0	0
			野縁／赤松 4000×40×30		2.00	本	0	0
			耐火ボード／3×8×12.5		4.00	枚	0	0
			耐火ボード／3×6×12.5		1.00	枚	0	0
		リクシル製	巾木／クッション巾木 色／クリエペール	3,300	2.00	本	0	0
		リクシル製	巾木／コーナーキャップ 色／クリエペール	700	4.00	個	0	0
		リクシル製	廻縁／スリム 色／クリエペール	1,700	1.00	本	0	0
		リクシル製	笠木／156巾 色／クリエペール	12,800	1.00	本	0	0
		リクシル製	笠木エンドキャップ／156巾 色／クリエペール	900	1.00	枚	0	0
			床材／パインフローリング ※不要の場合あり		1.00	式	0	0
			壁見切り材／プラスチック製 ホワイト		2.00	本	0	0
			床養生材		2.00	枚	0	0
			養生テープ		1.00	本	0	0
			金物 ビス類 副資材		1.00	式	0	0
							小計	0
		施工費／大工工事	間仕切り壁造作 高さ調整 天井補修 ボード張り		12.00	h	0	0
			巾木 廻り縁取り付け 取り合い加工		4.00	h	0	0
			床張り（床補修）		2.00	h	0	0
							小計	0
		施工費／電気工事	冷蔵庫コンセント移動／既存プレート再利用		1.00	材工	0	0
							小計	0
		施工費／左官工事	珪藻土材料費 エターナルアース		0.70	缶	0	0
			珪藻土左官工事		1.00	式	0	0
			副資材（パテ類） 養生材		1.00	式	0	0
							小計	0
		施工費／クロス工事	廊下側クロス張り 天井クロス張り		1.00	材工	0	0
							小計	0
3	工事発生材処分費		発生材／分別 積み込み 運搬費		1.00	式	0	0
			産廃処分費／木材類 （リサイクル類）		0.10	m3	0	0
			産廃処分費／ボード類		0.10	m3	0	0
			産廃処分費／混合廃棄物類		0.10	m3	0	0
							小計	0
							小計	0

4. 電子レンジ関連工事		工事種別	工事内容 ・ 仕様	定価	数量	単位	単価	小計
	工事内容①　電子レンジ置き場の棚板ポリ板で補強します。							
	工事内容②　既存のカップボードに電源コード通線用の穴を開けます。							
1	棚板補強工事	部材費	ポリ板合板　厚15mm		1.00	枚	0	0
			通線用穴キャップ		1.00	式	0	0
		施工費／大工工事	加工～ボンド張り		1.00	h	0	0
			通線用穴加工		1.00	h	0	2,000
							小計	2,000
							小計	2,000

5. 2階手洗器交換工事		工事種別	工事内容 ・ 仕様	定価	数量	単位	単価	小計
	工事内容①　既存の手洗いボウルを撤去して、新規ボウルを取りつけします。							
1	手洗器交換工事	部材費	手洗器／カクダイ製／DU-23526000000	115,000	1.00	式	0	0
			水栓／カクダイ製／183-125　シングルレバー混合栓	46,000	1.00	式	0	0
			排水金具／カクダイ製／432-414-32　オーバーフロー対応	8,500	1.00	式	0	0
							小計	0
		施工費	手洗器交換～再取り付け工事　給排水再取り付け		1.00	式	0	0
			副資材		1.00	式	0	0
			発生残材処分費／運搬～処分費		1.00	式	0	0
							小計	0
							小計	0

６．２階洋室改装工事		工事種別	工事内容 ・ 仕様	定価	数量	単位	単価	小計
	工事内容①／廊下、及び階段上に間仕切り壁を新規造作。							
	工事内容②／シングルドア、ランマ買い天窓、クロゼット戸を取りつけ							
	工事内容③／工事影響部のビニールクロス張替え。							
1	既存解体工事	解体工事	大工工事／階段上笠木撤去　下地調整		3.00	h	0	0
							小計	0
2	洋室改装工事	部材費	柱／杉　3000×105×105		1.00	本	0	0
			間柱／杉　3000×105×30　3本入		3.00	束	0	0
			間柱／杉　3000×105×45　2本入		2.00	束	0	0
			耐火ボード／3×8×12.5		4.00	枚	0	0
			耐火ボード／3×6×12.5		5.00	枚	0	0
		リクシル製	シングルドア／LAGタイプ　色／クリエペール	82,000	1.00	式	0	0
		リクシル製	ランマ用窓／LGA（アクリルパネル）タイプ　色／クリエペール	57,000	1.00	式	0	0
		リクシル製	同上ランマ窓用開閉フック棒	3,000	1.00	本	0	0
		リクシル製	クロゼット戸／LADタイプ　H＝23　色／クリエペール　取手付	80,000	1.00	式	0	0
		リクシル製	巾木／クッション巾木　色／クリエペール	3,300	1.00	本	0	0
		リクシル製	巾木／コーナーキャップ　色／クリエペール	700	2.00	個	0	0
		リクシル製	廻縁／リクシル製／スリム　色／クリエペール	1,700	3.00	本	0	0
			床養生材		6.00	枚	0	0
			養生テープ		1.00	本	0	0
			金物　ビス類　副資材		1.00	式	0	0
							小計	0
		施工費／大工工事	間仕切り壁　造作		14.00	h	0	0
			耐火ボード張り		6.00	h	0	0
			シングルドア取り付け工事		3.00	h	0	0
			ランマ取りつけ工事		2.00	h	0	0
			クロゼット戸ランマ取りつけ工事		3.00	h	0	0
			巾木　廻り縁取り付け　取り合い加工		5.00	h	0	0
		施工費／電気工事	照明スイッチ回路変更工事		1.00	材工	0	0
							小計	0
		施工費／内装工事	ビニールクロス張り		22.00	m2	0	0
			諸経費		1.00	式	0	0
							小計	0
3	工事発生材処分費		発生材／分別　積み込み　運搬費		1.00	式	0	0
			産廃処分費／木材類 （リサイクル類）		0.20	m3	0	0
			産廃処分費／ボード類		0.20	m3	0	0
			産廃処分費／混合廃棄物類		0.30	m3	0	0
							小計	0
							小計	0