

【仮設工事】

P-001

No.	明細工事名称	仕 様 名 称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
001	外部足場架払い損料 (002-03)	鋼管足場	1.00	式			
002	養生費 (008-02)		101.53	m ²			
003	仮設トイレ (571-01)		1.00	式			
004	現場経費 (494-01)	現場管理費	1.00	式			
005	産業処分費 (591-01)		15.00	台			
	小 計						

	小計					45,000	
--	----	--	--	--	--	--------	--

株式会社坂井建設

P-004

【木工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	構造材(大物材) (054-02)	間柱 3000×30×105	70.00	本			杉KD 特1
002	構造材(大物材) (054-22)	1階根太 4000×45×60	60.00	本			米松KD 特1
003	構造材(大物材) (054-23)	上階根太 4000×45×60	18.00	本			米松KD 特1
004	構造材(小物材) (055-09)	野縁 4000×30×45	93.00	本			杉KD 特1
005	大工手間(構造材) (092-17)	間柱 施工手間	5.00	人工			
006	大工手間(構造材) (092-36)	1階根太 施工手間	6.00	人工			
007	大工手間(構造材) (092-37)	上階根太 施工手間	2.00	人工			
008	大工手間(構造材) (092-38)	根太掛 施工手間	3.00	人工			
009	大工手間(構造材) (092-51)	野縁 施工手間	6.00	人工			
010	大工手間(造作材) (093-17)	巾 木 取付手間	4.00	人工			
011	大工手間(建材) (094-02)	屋根下地合板 貼り手間	4.00	人工			
012	大工手間(建材) (094-13)	外壁ラス板 貼り手間	2.00	人工			
013	大工手間(建材) (094-28)	天井石膏ボード 貼り手間	6.00	人工			
014	大工手間(建材) (094-45)	壁石膏ボード 貼り手間	12.00	人工			
015	大工手間(建材) (094-56)	大工取付(内壁手間キッチン・サニタリーパネル)	1.00	人工			
016	大工手間(建材) (094-60)	フローリング 貼り手間	7.00	人工			

	小計						

株式会社坂井建設

P-006

【建材工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	床板材(内装) (177-02)		33.00	坪			
002	壁下地材(内装) (183-01)	石膏ボード 910×1820×12.5mm	147.00	枚			
003	壁下地材(内装) (183-06)	防水ボード 910×1820×12.5mm	9.00	枚			
004	床下地材(内装) (184-01)	構造用針葉樹合板 910×1820×12mm	31.00	枚			
005	巾木 (068-04)	集成材 7×30	29.00	本			
006	階段材 (083-01)	架け替え 手摺り共	1.00	式			
007	断熱材(床) (281-11)	スタイロフォーム 3×6×40	40.00	枚			
008	断熱材(外壁) (279-01)	住宅用グラスウール 100mm	12.00	本			
009	化粧カウンター (405-03)	積層材	2.00	カ所			
010	収納 中段パネル (293-03)	4.5尺	1.00	カ所			
011	収納 中段パネル (293-04)	6尺	1.00	カ所			
012	収納 枕棚パネル (294-03)	4.5尺	1.00	カ所			
013	収納 枕棚パネル (294-04)	6尺	1.00	カ所			
014	ボンド (595-01)	床用ボンド 床職人	18.00	本			

	小計						

株式会社坂井建設

P-008

【外装工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	外壁仕上 (131-01)	ガイソーフッ素4F	152.03	m ²			
002	外壁下地 (132-01)	ラス下地板 2000×12×90	1.00	式			杉KD 特1
003	外壁下地補修 (132-03)	フェルト20kg+ワイヤラス	1.00	式			
004	軒裏仕上 (135-08)	V. P仕上	34.20	m ²			
005	コーキング補修工事 (590-01)	変性シリコンコーキング	8.00	本			NBタイプ
006	コーキング補修工事 (590-02)	施工費	1.00	式			
007	塗装手間補修工事 (590-03)		152.03	m ²			

	小計						

株式会社坂井建設

P-009

【金属建具工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	複層・単板引違いサッシ (203-01)	07405 1階 WC	1.00	カ所			
002	複層・単板引違いサッシ (203-01)	07407 1階 UB	1.00	カ所			
003	複層・単板引違いサッシ (203-01)	07407 1階 洗面所	1.00	カ所			
004	複層・単板引違いサッシ (203-01)	07407 1階 LDK	1.00	カ所			
005	複層・単板引違いサッシ (203-01)	07407 1階 ホール	1.00	カ所			
006	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16005 1階 LDK	2.00	カ所			
007	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16007 2階 洋室	1.00	カ所			
008	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16007 2階 寝室	1.00	カ所			
009	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16009 2階 洋室	1.00	カ所			
010	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16009 2階 寝室	1.00	カ所			
011	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16020 1階 寝室	1.00	カ所			

012	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16020 1階 洋室	1.00	カ所			
013	複層・単板引違いサッシ (203-01)	16020 1階 LDK	1.00	カ所			
014	FIX (207-09)	16009 2階 ホール	1.00	カ所			
015	玄関戸(引違い・片引) (230-04)	1階 玄関	1.00	カ所			
	小計						

株式会社坂井建設
P-010

【木製建具工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	フラッシュ戸 (240-03)	1階 洗面所/ホール	1.00	枚			
002	フラッシュ戸 (240-03)	1階 寝室/CL	1.00	枚			
003	フラッシュ戸 (240-03)	1階 寝室/洋室	1.00	枚			
004	フラッシュ戸 (240-03)	1階 寝室/ホール	1.00	枚			
005	フラッシュ戸 (240-03)	1階 洋室/ホール	1.00	枚			
006	フラッシュ戸 (240-03)	アウトセット 1階 LDK/ホール	1.00	枚			
007	フラッシュ戸 (240-03)	1階 ホール/WC	1.00	枚			
008	フラッシュ戸 (240-03)	2階 洋室/ホール	1.00	枚			
009	フラッシュ戸 (240-03)	2階 寝室/ホール	1.00	枚			
010	フラッシュ戸 (240-03)	W12 2階 寝室/CL	1.00	枚			

	小計						

株式会社坂井建設
P-012

【左官・タイル工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	タイル(内装) (176-03)	磁器タイル(300角)	3.37	m ²			
002	玄関ポーチ土間仕上 (139-04)	磁器タイル(300角)	6.53	m ²			
003	テラス土間仕上 (141-04)	給湯器ベース	1.00	式			

	小計						

株式会社坂井建設

P-013

【設備機器工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	システムキッチン (398-01)	当社在庫品	1.00	カ所			吊戸無し
002	機器設備等取付費 (411-33)	システムキッチン 取付費	1.00	カ所			
003	ユニットバス (402-01)	1616 LIXIL アライズ [®] Zシリーズ	1.00	カ所			
004	機器設備等取付費 (411-37)	ユニットバス 取付費	1.00	カ所			
005	可動棚 (538-01)	3尺 棚柱 棚5段セット	1.00	セット			

006	接続費 (549-02)	UB接続	1.00	カ所			
007	給水管交換工事 (000-01)		1.00	式			
008	トイレ接続 (000-01)		1.00	式			
009	洗面化粧台接続 (000-01)		1.00	式			
	小計						

株式会社坂井建設
P-016

【電気工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	幹線工事 (311-01)		1.00	式			
002	分電盤 (312-04)	10回路	1.00	式			
003	IH専用配線 (330-01)	200V	1.00	カ所			
004	換気扇ダクト工事 (563-02)	150Φ キッチン	1.00	カ所			

	小計						

株式会社坂井建設

P-018

【付帯工事】

No.	明細工事名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
001	雑費 (012-02)	副資材	1.00	式			
002	美装費 (283-01)		1.00	式			

003	外構工事 (000-01)	駐車場屋根・庭砂利敷	1.00	式			
	小計						