

御 見 積 書

見積作成日：2019年6月13日

現場担当	設計担当	承認	

〇〇 様

見積番号：001- 見積合計： ¥000,000

現場名： 〇〇様邸改装工事 見積金額： ¥0,000,000

有効期限：見積作成日より30日間 見積税額： ¥000,000

見積工事内容：改装工事

ガーデン株式会社

本店

603-8214
京都府京都市北区
紫野雲林院町35番地4
TEL :075-406-7778
FAX :075-406-7770
担当者:柴田 英俊

備 考

見積明細書

見積番号: 001-1

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

工事種類	見積金額(外税)
1. 仮設工事	
2. 土木・基礎工事	
3. 木工事	
4. 屋根板金工事	
5. 左官工事	
6. 外部建具工事	
7. 内部建具工事	
8. 内装工事	
9. 外壁工事	
10. 塗装工事	
11. 造作家具工事	
12. 住宅設備工事	
13. 電気設備工事	
14. 換気 空調工事	
15. 給排水・ガス工事	
16. 雑工事	
17. 外構工事	
18. 諸経費	
19. 解体撤去	
20.	
	30,000,000

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
1. 仮設工事				
1. 改装工事				
仮設材	プラ敷・バリケードフェンス 工事看板	1 式		
仮設電気設置	使用料金共	1 式		
仮設水道設置	使用料金共	1 式		
各所養生	各所養生	30.17 坪		
仮設トイレ	水洗式	1 式		
仮設足場	2期工事有り	1 坪		
改装工事 小計				
仮設工事 小計				
2. 土木・基礎工事				
1. 改装工事				
ガレージ部深基礎	増築部 ガレージ部	1 式	1,968,000	1,968,000
基礎補強工事	防湿コン 間仕切り基礎含む	22.2 坪	38,000	843,600
改装工事 小計				2,811,600
土木・基礎工事 小計				2,811,600
3. 木工事				
1. 改装工事				
改装部 構造材	状況によっては変動有ります	30.17 坪	30,000	905,100

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
内装造作材	間柱・天井下地・PB	30.17 坪		
大工造作手間	構造材・内部造作・野地板等 状況によっては変動有ります	30.17 坪		
ナラ集成材	窓枠・笠木 25mm	1 式		
ナラハギ材	カウンター材30mm ・固定棚等25mm	1 式		
断熱材 ダウ化工業 3種 b	壁面 3*6 55mm	35 枚		
断熱材 マグ床トップ	床面 80mm 根太間	7 束		
断熱材 マグオランジュ	天井 105mm×2	15 束		
ナラ材 フローリング	ガーデン標準品	48 束		
金物代	構造金物含む	1 式		

改装工事 小計

木工事 小計

4. 屋根板金工事

1. 改装工事

大屋根立平葺き	板金立平葺き	80.2 m ²		
棟板金		20.6 m		
新規樋交換一式	ガルバリウム樋 半丸120	1 式		

改装工事 小計

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
2. 新築工事				
水切り板金・谷部部板金共		1 式		
新築工事 小計				
屋根板金工事 小計				
5. 左官工事				
1. 改装工事				
内装珪藻土左官仕上げ		212 m ²		
アク止め		1 式		
珪藻土仕上げ材		10 箱		
基礎巾木	一部高基礎	1 式		
玄関土間左官仕上げ	土間収納共	1 式		
改装工事 小計				
左官工事 小計				
6. 外部建具工事				
1. 改装工事				
AD-1 玄関ドア	YKK 玄関引き戸 コンコード	1 台		
AW-1~AW-11	YKK APW330	1 式		
キッチン前オイルガード		1 式		
改装工事 小計				

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
		外部建具工事 小計		1,000,000
7. 内部建具工事				
1. 改装工事				
WD-1 造作建具	片引き戸 白ポリ 表示錠	1 式		
WD-2	片引き戸 白ポリ	1 式		
WD-3	片引き戸 白ポリ 表示錠	1 式		
WD-4	2枚引き違い戸 白ポリ	1 式		
WD-5	片引き戸 白ポリ	1 式		
WD-6	片引き戸 白ポリ	1 式		
WD-7	片引き戸 白ポリ	1 式		
WD-8	片引きポケット戸	1 式		
WD-9	片引きポケット戸	1 式		
WD-10 造作建具	片引きポケット戸	1 式		
WD-11	片開き戸	1 式		
WD-12	木製ルーバー 戸袋付き	1 式		
運搬搬入諸経費		1 式		
		改装工事 小計		

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
内部建具工事 小計				
8. 内装工事				
1. 改装工事				
内装天井	珪藻土クロス	99 m		
内装 壁・天井クロス	量産タイプ	144 m		
コーナーテープ		1 式		
改装工事 小計				
内装工事 小計				
9. 外壁工事				
1. 改装工事				
モエン大壁工法	材工共	72.8 m ²		
フラット無塗装板	材工共	40 m ²		
同上役物金物等		1 式		
防水シート	金物共	145.6 m ²		
胴縁工事 材工共	下地直し共 材工共	145.6 m ²		
コーキング工事		1 式		
改装工事 小計				
外壁工事 小計				

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
10. 塗装工事				
1. 改装工事				
外装塗装				
吹付け塗装	北東面 目地有	72.8 m ²		
吹付け塗装	南西面 目地無し	40 m ²		
軒天塗装		1 式		
内装塗装				
窓枠塗装		1 式		
ウレタン塗装	水廻り トイレ 洗面 洗濯 キッチン	1 式		
家具塗装	造作家具 カウンター天板等	1 式		
木製ルーバー塗装	戸袋共	1 式		
		改装工事 小計		
		塗装工事 小計		
11. 造作家具工事				
1. 改装工事				
収納 可動棚	棚板 白ポリ	7 枚		
同上可動金物	材工共	1 式		
L D K 可動棚	棚板 白ポリ	21 枚		

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
同上可動金物	材工共	1 式		
現場搬入及び取付施工費		1 式		
改装工事 小計				
造作家具工事 小計				

12. 住宅設備工事

1. 改装工事

システムキッチン		1 式		
2階トイレ追加	TOTO HVトイレ	1 式		
洗面化粧台	TOTO SK106 排水金物とも 定価55,400-	1 式		
台付けシングルレバー	KVK KM5271 T 定価64,000-	1 式		
ミラーBOX	サンワカンパニー KT03479 送料共	1 式		
洗濯用防水パン	カクダイ 426-501 トラップ共 定価22,500-	1 式		
紙巻き器	カワジュン SA513 X C 定価3,900-	2 台		
タオル掛け	カワジュン S C099 X C 定価3,900-	2 台		
タオル掛け	カワジュン SA511 X C L 定価3,200-	1 台		
壁付け水栓	カクダイ 701-222-13 定価4,800-	2 台		
給湯器 24号 配管カバーとも	エコジョーズ 定価432,800-	1 式		

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
システムバス		1 式		
タンクレストイレ		1 式		
改装工事 小計				
住宅設備工事 小計				

13. 電気設備工事

1. 改装工事

既存電気配線撤去		1 式		
新規電気配線	分電盤版共	30.17 坪		
照明 エアコンは別途				
改装工事 小計				
電気設備工事 小計				

14. 換気 空調工事

1. 改装工事

壁面給気口	ジェイベック ティンフォニー	5 台		
パイプファン	Panasonic FY-08PTE8D	5 台		
ベントキャップ	Panasonic VB-FHG100SA	10 台		
ベントキャップ	Panasonic VB-FHG150SA	1 台		
エアコンスリーブ	エアコン仕込み孔まで	4 ヶ所		

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
		改装工事 小計		
		換気 空調工事 小計		
15. 給排水・ガス工事				
1. 改装工事				
既存給排水撤去		1 式		
新規給排水仕込み工事	内・外部共 外部柵共新設	30.1 坪		
新規器具取付設置		1 式		
既存地中管理設撤去		1 式		
ガス設備工事	基本ガス工事	1 式		
		改装工事 小計		
		給排水・ガス工事 小計		
16. 雑工事				
1. 改装工事				
防蟻処理		30.17 坪		
みつろう塗り		1 式		
洗い工事		1 式		
		改装工事 小計		
		雑工事 小計		

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
17. 外構工事				
1. 改装工事				
玄関ポーチ部 モルタル仕上げ	約9㎡ ブロック積の上	1 式		
階段下地 仕上げとも	約7段 巾2000mm	1 式		
外周犬走り	清掃・整地の上碎石敷程度	1 式		
		改装工事 小計		
		外構工事 小計		
18. 諸経費				
1. 改装工事				
現場管理諸経費				
雑経費 通信・交通費等		1 式		
現場発生産廃処分費		1 式		
		改装工事 小計		
		諸経費 小計		
19. 解体撤去				
1. 改装工事				
仮設足場工事	丸太足場・防音シート	1 式		
木造解体工事 切離し	木造	13.12 m ²		
既存サッシ取り外し	既存外壁撤去	124 m ²		

見積明細書

見積番号: 001-

現場名 : 様邸改装工事

見積工事内容: 改装工事

摘要	備考	数量	見積単価 (外税)	見積金額 (外税)
木造2階建内装スケルトン		90.53 m ²		
瓦撤去		1 式		
上記処分代金				
再資源化資材	木くず	17 m ²		
再資源化資材	コンクリートがら	16 m ²		
混合廃棄物 可燃物	ガレキ類	26 m ²		
外構工事	解体処分共	1 式		
重機回送費		1 式		
現場管理諸経費	マニフェスト作成等	1 式		
		改装工事 小計		
		解体撤去 小計		
20.				
1. 改装工事				
		1 式		
		改装工事 小計		
		値引き 小計		
		合計		
				30,000,000