

a Price Of Your House



2021/8/24

工事内容内訳書		
1	共通仮設工事	0
2	基礎工事	0
3	木工事	0
4	屋根葺き工事	0
5	外壁板金工事	0
6	建材工事	0
7	輸入建材工事	0
8	鋼製建具工事	0
9	木製建具(造り付)工事	0
10	屋内設備工事	0
11	屋外設備工事	0
12	住設機器工事	0
13	電気工事	0
14	空調工事	0
15	左官タイル工事	0
16	塗装工事	0
17	防水工事	0
18	内装工事	0
19	雑工事	0
20	地盤改良工事	0
21	既存建物解体工事	0
22		
23		
24		
	小計	0
	消費税(10%)	0
	値引き	0
	合計	0

上記に外構工事、建築に掛かる諸経費は含まれておりません。

※見積り有効期限は1ヶ月とします。

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
共通仮設工事					
外部仮設足場掛け払い工事					
防飛ネット張り					
資材テント					
仮設トイレ設置工事	水洗式				
電気仮設工事(北電申請費含)					
仮設水道工事					
産業廃棄物	3.3m3				
	0				
小計					0
基礎工事					
耐圧板コンクリート	t=150 D13 p=250				
立上りコンクリート	w=135 h=450				
増し打ちコンクリート	ポーチテラス等(無筋)				
ポンプ車					
残土処分費					
水盛り費					
重機回送費					
小計					0
木工事					
TDウッド構造材	プレカット含む				
羽柄材、下地材	杉、米松材				
WW無垢間柱	30×120×3000				
WW無垢間柱	30×105×3000				
杉LVL野縁	30×40×4000				
WW無垢大間柱	45×120×3000				
WW無垢大間柱	45×105×3000				
造作材	ツガ、桜、杉材				
木材加工費					
大工工事					
大工工事	ポーチ、ゲート屋根造作				
大工工事	本棚、家具造作				
大工工事	外部羽目板貼				
杉羽目板(無地)					
Fルーム桧ヌキ					
小計					0
屋根葺き工事					
屋根立平葺き					
雪止め金具	本屋のみ(ステンレス)				
ゼトロα65					
上記張り手間					
平葺き					
AT葺き					
小計					0

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
外壁板金工事					
ガルバKスパン	南+西 の外壁				
ガルバ角波					
サイディング貼り工事					
水切り工事					
ノシ水切り					
土台水切					
破風鼻隠し板金					
軒樋工事(パラスケアU105)					
縦樋工事(60丸)					
小計					0
建材工事(一般、市販)					
EXハイパーボード	1000×3000×9.5				
土台パッキン	城東テクノロング				
土台パッキン	城東テクノロング気密				
イーブスベントツ21					
プラ束	フクビ化学工業(5型110)				
軒天材	8×3×6				
構造用合板(1F床捨て張り)	910×1820×12				
構造用合板(屋根用)	1000×2000×12				
床下断熱材	ネオマフォーム45 プレカットに含む				
オメガピン					
壁断熱材	アクアフォームLITE105				
屋根断熱材	アクアフォームLITE170				
吹付養生					
耐火ボード(1,2F壁)	1000×2700×12				
耐火ボード(1F天井)	1000×2000×12				
耐火ボード(2F天井)	1000×2000×12				
押入ボードクロス柄(桐柄)	1000×2420×9				
Mクロス	910×1820×12				
CF下地構造用合板	910×1820×9				
壁下地構造用合板	1000×2000×12				
床下収納庫	600角				
天井点検口	450角				
養生部材	シート、テープ、ベニヤ				
床用 ウレタンボンド					
建材釘、ボンド等					
タイベックシルバー					
防水テープ					
荷上げ費					
既製品造作材	玄関周り、巾木等				
階段部材					
収納内部部材	中段、パイプ、棚板等				
トイレ壁厚収納	ウッドワン既製品				
フリー積層板	4200*500*25				
フリー積層板	4200*600*25				
壁下地材	24ミリ合板引き割				
石膏ボードジョイントT型					
石膏ボードジョイントL型					
エココーナーライン					
PB運賃					
仏壇框					
トラス引き戸B-YT	2Fトイレ、脱衣				
トラス折れ戸(1635×2339)	2F廊下				
トラス折れ戸(1150×1778)	仏間				
トラストアB-YT	1Fトイレ				
クラフレールME	2F寝室、洋室				
クラフレール枠のみ					
階段 好カワ引き戸					
マグネットホワイトボード	910×1820				
小計					0

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
住設機器工事					
ユニットバス設置組立工事					
システムキッチン設置工事					
洗面化粧台設置工事	ピアラ750カスタマイズ				
1F洋便器					
2F洋便器					
2Fトイレ手洗い	Sクレセント+立水栓				
インターホン	アイホンカラー液晶				
アクセサリ					
小計					0
電気工事					
2口コンセント					
照明配線					
スイッチ(B)					
スイッチ3路(C)					
専用コンセント	AC、食洗、レンジ等				
電話用配管					
テレビ配線(CATV)					
局所換気パイプファン					
インターホン配線工事					
給湯器リモコン					
アース工事					
防水コンセント					
TV分配機					
分電盤(18回路)					
温水器幹線工事					
IHヒーター電源					
引き込み工事					
第3種換気設備	※24時間換気FY-17C8				
煙感知器					
照明器具	koizumi定価(45)万分				
小計					0
空調工事					
寝室先行配管	配管カバー含む				
後付け施工費(LDK、F、洋室)	配管カバー含む				
※本体、架台は支給					
小計					0

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
左官タイル工事					
玄関ポーチ洗い出し仕上げ					
外巾木モルタル塗り					
土間モルタル塗り					
外流しモルタル(ピンコロ)					
洗面一部タイル貼					
小計					0
塗装工事					
破風、鼻隠し塗装	プラネットカラー				
窓台塗装					
Fルーム壁板塗装	ベース塗装含む				
外部杉板キシラ塗装					
1F,2F東床リボス塗装					
リボス塗料	2.5kg				
階段塗装					
本棚塗装					
内部建具塗装					
その他内部塗装					
S手摺塗装					
ウッドデッキ塗装					
小計					0
防水工事					
外壁コーキング					
小計					0
内装工事					
壁クロス貼り					
天井クロス貼り					
床フロアタイル貼り	トイレ、脱衣、キッチン				
床CF貼り					
畳敷工事	半畳、一畳共				
小計					0
雑工事					
防蟻防腐工事					
美装工事					
上棟人工					
上棟レッカー					
S手摺	鉄骨造作				
2Fホールガス管物干し					
小計					0

