

御見積書兼工事注文書

様

令和4年6月28日

工事名 内部リフォーム・設備改修 工事

トヨタホーム茨城株式会社

下記の通りお見積申し上げます。

〒319-0102 小美玉市西郷地1565-1

納期 後日別途連絡させていただきます。

電話 0299-48-3411

御支払条件 工事完了後7日以内にお振込み下さい。

FAX 0299-48-3416

見積書有効期限 発行日より1ヶ月以内とさせていただきます。

備考 お振込先：常陽銀行 本店 普通口座 3569159

項	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	太陽光工事	リビングブラマードU・勝手口工事	1	式			別紙明細
2	クロス工事		1	式			別紙明細
3	ユニットバス・洗面室・エコキュート工事		1	式			別紙明細
4	トイレ交換・洗面台工事	共通工事	1	式			別紙明細
5	LAN配線・分電盤・各所電気工事	共通工事	1	式			別紙明細
6	内部改修工事	LDK・キッチン・2Fドア	1	式			別紙明細
7	設備等部材費	外部テラス工事	1	式			別紙明細
8	スペーシア硝子及びサッシ工事		1	式			別紙明細
				小計			
				消費税 10%			
				合計			

上記内容にて御了承頂けましたなら、下記に住所・氏名ご記入の上、押印（サイン）をお願い致します。

住所

氏名

印

内 訳 書

項	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	太陽光工事 リビングプラマードU・勝手口工事					
	パナソニック 太陽光発電システム					
	太陽光発電(材工) モジュール3.0kw 蓄電池3.5kwh×2	1	式			
	太陽光発電システム設置工事 パナソニック設置工事	1	式			
	蓄電池システム設置工事 パナソニック設置工事	1	式			
	東京電力 申請代行費	1	式			
	※詳細別紙参照					
	プラマードU単板 木目クリア					
	台所 プラマードU 引違いオーダー完成品	1	式			
	出窓L プラマードU 引違いオーダー完成品	1	式			
	出窓 プラマードU 引違いオーダー完成品	1	式			
	リビング掃出し窓 プラマードU 引違いオーダー完成品	1	式			
	上記取付施工費	1	式			
	ドアリモ勝手口ドア アルミタイプカバー枠(通風)	1	式			
	既存勝手口ドア解体・新規取付施工費	1	式			
	諸経費	1	式			
	小 計					

内 訳 書

項	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	クロス工事					
	1F					
	LDK壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	99	m			
	LDK天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	38	m			
	居間・玄関ホール壁クロス 既存・下地調整・新規貼り	123	m			
	居間・玄関ホール天井クロス 既存・下地調整・新規貼り	61	m			
	和室壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	41	m			
	和室天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	10	m			
	1F・2F階段ホール壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	85	m			
	1F・2F階段ホール天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	18	m			
	2Fクロス工事					
	主寝室 壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	49	m			
	主寝室 天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	19	m			
	和室B 壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	31	m			
	和室B 天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	7	m			
	書斎・ワードローブ 壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	46	m			
	書斎・ワードローブ 天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	12	m			
	洋室 壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	32	m			
	洋室 天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	9	m			
	事務所 壁クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	68	m			
	事務所 天井クロス 既存撤去・下地調整・新規貼り	37	m			
	諸経費	1	式			
		小 計				

内 訳 書

項	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	ユニットバス・洗面室・エコキュート工事					
	既存浴室・浴室面壁等 解体工事	1	式			
	下地補強・土間打ち等 部材費含む	1	式			
	給水・給湯・排水管工事 ユニット設置後繋ぎ工事 部材費含む	1	式			
	電気工事 換気フード 設置後繋ぎ工事 スイッチ部材 浴室暖房専用回路増設工事	1	式			
	新規ユニットバス樹脂枠部材費 石膏ボード・木下地材等部材費	1	式			
	洗面室浴室面壁・新規木下地組・ボード貼り 物入れ解体後床補強	1	式			
	新規エコキュート設置工事 配管等設備工事含む	1	式			
	エコキュート用 コンクリート打設	1	式			
	エコキュート用 専用回路工事 新規配線 材料費含む	1	式			
	洗面室天壁クロス貼替工事 既存撤去・下地調整・新規貼り 材料費含む	30	m			
	洗面室幅木・回り縁 既存撤去・新規取付 部材費含む	1	式			
	洗面室CF（クッションフロアー）既存撤去・新規貼り 材料費含む	1	式			
	※ガス工事は契約ガス会社様の工事になるので別途オーナー様					
	手配でお願い致します。					
	諸経費	1	式			
		小 計				

内 訳 書

項	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
4	トイレ交換・洗面台工事 共通工事					
	1Fトイレ交換					
	1FトイレCF貼り替え 既存撤去・下地調整・新規貼り 材料費含む	1	式			
	1Fトイレ壁クロス貼り替え 既存撤去・下地調整・新規貼り 材料費含む	1	式			
	既存トイレ撤去	1	式			
	新規取り付け工事費	1	式			
	2Fトイレ交換工事					
	2FトイレCF貼り替え 既存撤去・下地調整・新規貼り 材料費含む	1	式			
	2Fトイレ壁クロス貼り替え 既存撤去・下地調整・新規貼り材料費含む	1	式			
	既存トイレ撤去	1	式			
	新規トイレ取り付け工事費 排水管加工費 接続部材費含む	1	式			
	1F洗面台組立費 既存撤去	1	式			
	1F洗面台給排水移設 設備工事	1	式			
	2F洗面台組立費 既存撤去	1	式			
	2F洗面台給排水移設 設備工事	1	式			
	諸経費	1	式			
		小 計				

内 訳 書

項	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
5	LAN配線・分電盤・各所電気工事 共通工事					
	部材パナソニック WTJ4061 マルチメチアユニット(7か所まで)	1	台			
	部材パナソニック NR3170W モジューラージャック	7	個			
	部材 CD16	4	個			
	部材 CD管関連部材	1	式			
	部材パナソニック WTF34373W	5	台			
	部材パナソニック WTJ5766 マルチメディアポート部材費 工事費	1	式			
	エアコン配線工事	5	ヶ所			
	配電盤 パナソニック スマートコスモ 太陽光対応型部材費 工事費	1	式			
	配管工事	1	式			
	各所ボード開口 復旧工事	1	式			
	1F和室エアコン撤去・新規取付工事 埋め込みエアコン	1	式			
	共通工事					
	養生費	1	式			
	養生部材費	1	式			
	産業廃棄物処分費 4tコンテナ 混合廃棄物(石膏ボード含む) 設置・引上げ	2	回			
	諸経費	1	式			
	小 計					

内 訳 書

項	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
6	内部改修工事 LDK・キッチン・2Fドア					
	既存キッチン・茶の間・フローリング 他 解体工事	1	式			
	解体後 下地 壁ボード補修 部材費含む	1	式			
	システムキッチン給排水工事 切り回し 繋ぎ工事 部材費含む	1	式			
	レンジフード 電源配線・配管工事 食洗機電源工事等	1	式			
	IH用専用回路 電源工事 部材費含む	1	式			
	新規フローリング工事 加工取付 フローリング材料費含む	35	m ²			
	床ボンド等 フローリング施工用副資材	1	式			
	リビング掃き出し窓交換 工事費	1	式			
	エピソードII NEO引違い窓半外付け 2枚建て	1	式			
	網戸	1	式			
	雨戸 一般2枚用 9ATオーダー 雨戸枠RAF 雨戸枠工事部材費含む	1	式			
	新規床下収納 600*600 断熱タイプ	1	セット			定価¥47000
	片開きドア 特注 2Fドア	2	セット			定価¥89200
	交換工事費 既存解体・新規取付	2	ヶ所			
	引戸 規格 1F洗面室引戸	1	セット			定価¥101000
	交換工事費 既存解体・新規取付 ボード・木下地材含む	1	式			
	1F和室・洋室・2F洋室 換気扇撤去・ボード直し	3	ヶ所			
	諸経費	1	式			
			小 計			

内 訳 書

項	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
7	設備等部材費 外部テラス工事					
	システムキッチン リシェルS I					
	上記組立施工費 ※詳細別紙参照	1	式			定価¥3,582,620
	システムバス リデア 1620					
	上記組立施工費 ※詳細別紙参照	1	式			定価¥2,033,800
	1F洗面 ルミシス 間口1250ミリ ※詳細別紙参照	1	式			定価¥545,000
	2F洗面 ルミシス 間口750ミリ ※詳細別紙参照	1	式			定価¥363,000
	1Fトイレ サティスS ※詳細別紙参照	1	式			定価¥282,000
	2Fトイレ サティスS 壁排水 ※詳細別紙参照	1	式			定価¥336,450
	エコキュート 日立エコキュート 46UU	1	式			定価¥1,068,500
	外部テラス工事					
	既存テラス・ウッドデッキ解体工事	1	式			
	新規テラス 2.0間6尺 L I X I L	1	式			
	上記組立施工費	1	式			
	樹ら楽ステージ 2間6尺 束柱Aセット 幕板A	1	式			
	束石等 他部材費	1	式			
	上記組立施工費	1	式			
	諸経費	1	式			
		小 計				

