

御 見 積 書

下記の通り御見積もり申し上げます。

合 計 金 額 ￥0. —

(うち消費税 ￥0. —)

施 主 :

施 主 住 所 :

工 事 場 所 :

施 主 電 話 :

有 効 期 限 :

別 途 工 事 :

株式会社 八 田 工 務 店

〒834-1213 福岡県八女市黒木町本分466-2



TEL 0943-42-2336

FAX 0943-42-0231

担当者 八田 和彦

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	リフォーム工事						
	1階工事						
	仮設工事						
	仮設足場	脚立足場	97.1	m ²			
	養生		97.1	m ²			
	整理清掃後片付け		97.1	m ²			
	仮設トイレ	汲み取り共	1	式			
	仮設電気	既存利用					
	仮設水道	既存利用					
	仮設工事 小 計					0	
	撤去工事						
	床・壁・天井 撤去	下地共 床面積	97.1	m ²			
	畳撤去		6	畳			
	R型ガラスブロック撤去		1	式			
	産業廃棄物処理	積込・運搬・処分	1	式			
	撤去工事 小 計					0	

明 細 書

page - 2 -

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎・タイル工事						
	玄関・物入れ土間コンクリート		3.21	m ²			
	タイル張り		13.1	m ²			
	タイル下地モルタル		13.1	m ²			
	新規玄関出入口立上り補修	既存立上り研り共	1	式			
	基礎・タイル工事 小 計					0	
	木工事						
	土台 桧	105x105x4000	8	本			
	大引き	90x90x4000	18	本			
	根太	45x60x4000	100	本			
	床下地用構造用合板	12x910x1820	87.4	m ²			
	複合フローリング	12x303x1820	27	坪			
	梁補強	120x120x4000	1	本			
	梁補強	120x240x4000	1	本			
	管柱	105x105x3000	24	本			
	間柱	30x105x3000	67	本			
	板胴縁	12x60x2000	1,210	本			
	壁プラスターボード	12.5x910x1820	240.4	m ²			
	壁下地構造用合板	12x910x1820	10	枚			
	天井野縁	30x45x4000	140	本			

明 細 書

page - 3 -

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井石膏ボード	9.5x910x1820	91.6	m ²			
	幅木	化粧シート張り	117	m			
	廻縁	化粧シート張り	146	m			
	玄関上り框	L2000	3	本			
	玄関付け框	L2000	2	本			
	枕棚	L2000 ステンパ ^イ 共	2	ヶ所			
	中段・枕棚	L1000	1	ヶ所			
	収納棚板	L1000 4段可動棚	2	ヶ所			
	収納棚板	L2000 3段固定棚	1	ヶ所			
	腰壁・カウンター	L1000 D450 t30	1	ヶ所			
	キッチンパネル	不燃化粧板 t3	4	枚			
	下足入れ棚板	L2000x3+L1000x4 t25	1	ヶ所			
	下足入れ棚板	L2000x3+L1000x4 t25	1	ヶ所			
	内部階段	シート階段 手摺共	1	セット			定価402,600
	大工手間		95.8	m ²			
	釘金物等		95.8	m ²			
	木工事 小 計					0	
	木製建具工事 1F	三協アルミ:リグ^エル					
1.	ホール 片引き戸	01型 1645x2027 シンダ ^ー 錠	1	ヶ所			定価99,400
2.	LDK 片開き戸	04型 780x2027	1	ヶ所			定価58,800

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.	LDK～寝室 片開き戸	01型 780x2027	1	ヶ所			定価54,000
4.	便所 片引き戸	12型 1645x2027 表示シリンダー錠	1	ヶ所			定価107,500
5.	洗面脱衣室 片引き戸	12型 1645x2027	1	ヶ所			定価99,400
7.	寝室 4枚折れ戸	01型 1645x2288	2	ヶ所			定価86,400
9.	物入れ・収納 両開き戸	01型 735x2288	3	ヶ所			定価58,400
10.	洋室 片引き戸	56型 1645x2027	1	ヶ所			定価131,800
11.	洋室便所 片引き戸	12型 1645x2027 表示錠	1	ヶ所			定価107,500
12.	仏間 開き戸	両開き	1	ヶ所			定価68,000
13.	下足入・土間物置 3方枠	780x2027	2	ヶ所			定価17,100
15.	エントバス 3方枠	1645x2027	1	ヶ所			定価20,000
16.	玄関脇カウンター 4方枠	780x1500	1	ヶ所			定価11,300
	木製建具工事 小 計					0	
	金属建具工事 1F	三協アルミ：マディオP					
①	片開き玄関ドア	フォノバ A11 K4仕様 824x2310	1	ヶ所			定価308,000
②	片開き親子玄関ドア	フォノバ A11 K4仕様 1235x2310	1	ヶ所			定価448,200
③	採風勝手口ドア	740x2000 横格子	1	ヶ所			定価173,720
④	リビング 引違い掃出し窓	1650x2000 FL	1	ヶ所			定価187,800
⑤	洋室 引違い窓	1650x1100 FL 換気框	2	ヶ所			定価109,520
⑥	リビング すべり出し窓	740x900 FL	1	ヶ所			定価75,640
⑦	洋室 内倒し窓	1650x300 FL	1	ヶ所			定価59,830

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
⑧	寝室 引違い窓	1650x1100 F 換気框	1	ヶ所			定価113,360
⑩	浴室 すべり出し窓	690x700 F	1	ヶ所			定価69,740
⑪	洗面脱衣室 すべり出し窓	690x700 F 換気框	1	ヶ所			定価77,030
⑫	便所 すべり出し窓	690x700 F 換気框	1	ヶ所			定価77,030
⑬	物入れ FIX窓	365x900 F 換気框	2	ヶ所			定価87,840
	金属建具工事 小 計					0	
	内装工事						
	壁 クロス貼り		300.5	m			
	天井 クロス貼り		114.5	m			
	カーテン・レール別途						
	内装工事 小 計					0	
	室内外衛生設備工事						
	ユニットバス TOTO : サナ	1717 断熱浴槽	1	セット			定価1,226,600
		片引き戸 換気乾燥暖房機					
	組立て施工費		1	式			定価184,000
	システムキッチン クリナップ : ラクエラ	L2700 ビルトインコンロ 食器洗浄乾燥機	1	セット			定価1,137,400
		スリムレンジフード、					
	組立て施工費		1	式			定価85,800

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	カップボード	L1800	1	セット			定価221,000
	組立て施工費		1	式			
	洗面化粧台	3面鏡 W750	1	セット			定価187,300
	タンクレストイレ TOTO	GG3	1	台			定価301,200
	コンパクト手洗い TOTO	コンフォートS	1	台			定価76,000
	エコキュート 1F	460L フルオート	0	台			
	既存ガス給湯機再利用	取外し、取付	1	式			
	室内外衛生設備工事 小 計					0	
	雑工事						
	火災報知器		4	ヶ所			
	壁 断熱材	グラスウール 24K t100	32.3	坪			
	リビング縦格子	H1350x900程度	2	ヶ所			
	雑工事 小 計					0	
	1階工事 小 計					0	

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2階工事						
	仮設工事						
	仮設足場	脚立足場	96.7	m ²			
	養生		96.7	m ²			
	整理清掃後片付け		96.7	m ²			
	仮設工事 小 計					0	
	撤去工事						
	床・壁・天井 撤去	下地共 床面積	96.7	m ²			
	畳撤去		8	畳			
	既存キッチン撤去	L2500程度	1	式			
	既存ユニットバス撤去	1616	1	式			
	玄関ポーチ撤去	鉄骨階段含む	1	式			
	ウッドデッキバルコニー撤去	3間 ライス格子柱共	1	式			
	産業廃棄物処理	積込・運搬・処分	1	式			
	撤去工事 小 計					0	
	木工事						

明 細 書

page - 8 -

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	根太	45x60x4000	150	本			
	床下地用構造用合板	12x910x1820	93.1	m ²			
	複合フローリング	12x303x1820	28	坪			
	梁補強	120x120x4000	6	本			
	管柱	105x105x3000	16	本			
	間柱	30x105x3000	97	本			
	板胴縁	12x60x2000	1,500	本			
	壁プasterボード	12.5x910x1820	299.4	m ²			
	壁下地構造用合板	12x910x1820	18	枚			
	天井野縁	30x45x4000	140	本			
	天井プasterボード	9.5x910x1820	93.2	m ²			
	幅木	化粧シート張り	114.2	m			
	廻縁	化粧シート張り	134	m			
	枕棚	L2000 ステンパイ共	3	ヶ所			
	収納棚板	L1000 4段可動棚	2	ヶ所			
	収納棚板	L2000 3段固定棚	1	ヶ所			
	キッチンパネル	不燃化粧板 t3	3	枚			
	キッチン前笠木	W150 L3000	1	ヶ所			
	階段腰壁笠木	W150 L3000	1	ヶ所			
	大工手間		95.8	m ²			
	釘金物等		95.8	m ²			

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	木工事 小 計					0	
	木製建具工事 2F						
1.	ホール 片引き戸	04型 1645x2027	1	ヶ所			定価99,400
2.	LDK 片引き戸	04型 1645x2027	0	ヶ所			定価99,400
3.	LDK 引違い戸	04型 1645x2027	1	ヶ所			定価166,300
4.	子供室 片開き戸	01型 780x2027	2	ヶ所			定価54,000
5.	寝室 片開き戸	01型 780x2027	1	ヶ所			定価54,000
6.	寝室 片引き戸	01型 1645x2027	2	ヶ所			定価75,700
7.	洗面脱衣室 片引き戸	12型 1645x2027 表示錠	1	ヶ所			定価107,500
8.	便所 片開き戸	12型 750x2027 表示錠	1	ヶ所			定価82,100
9.	子供室 4枚折れ戸	01型 1645x2288	2	ヶ所			定価86,400
9.	寝室 4枚折れ戸	01型 1645x2288	1	ヶ所			定価86,400
9.	ホール 4枚折れ戸	01型 1645x2288	1	ヶ所			定価86,400
10.	階段室	4方枠 780x900	1	ヶ所			定価8,500
11.	パントリー 引違い4枚建 AMIS	3255x2450 Yレベル 中棧無	1	ヶ所			定価478,300
	木製建具工事 小 計					0	
	金属建具工事 2F						
②	子供室 引違い窓	1650x1100 FL 換気框	2	ヶ所			定価109,520
③	寝室 引違い窓	1650x1100 FL 換気框	1	ヶ所			定価109,520
⑤	ホール 上げ下げ窓	740x1100 FL	1	ヶ所			定価91,580

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
⑥	LDK 上げ下げ窓	600x1100 FL	1	ヶ所			定価87,490
⑦	LDK すべり出し窓	740x900 FL 換気框	3	ヶ所			定価86,650
⑧	物干部屋 すべり出し窓	690x900 F 換気框	1	ヶ所			定価86,800
⑨	W. I. C すべり出し窓	690x700 F	1	ヶ所			定価66,040
⑩	トイレ すべり出し窓	690x700 F 換気框	1	ヶ所			定価77,030
⑪	浴室 すべり出し窓	690x700 F	1	ヶ所			定価69,740
⑫	洗面脱衣室 すべり出し窓	690x700 F 換気框	1	ヶ所			定価77,030
⑬	階段室 F I X窓	740x900 F	1	ヶ所			定価40,950
	金属建具工事 2F 小 計					0	
	塗装工事						
	カウンター塗装	777塗装	5	m			
	塗装工事 小 計					0	
	内装工事						
	壁 クロス貼り		405	m			
	天井 クロス貼り		125.8	m			
	カーテン・レール別途						
	内装工事 小 計					0	

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	室内外衛生設備工事						
	ユニットバス TOTO : サナ	1717 断熱浴槽	1	セット			定価1,244,400
		片引き戸 換気乾燥暖房機					
	組立て施工費	2F施工	1	式			定価186,660
	システムキッチン クリナップ : ラクエラ	L2700 ビルトインコンロ 食器洗浄乾燥機	1	セット			定価1,010,500
		スリムレンジフード					
	組立て施工費		1	式			定価85,800
	洗面化粧台	3面鏡 W750	1	セット			定価187,300
	タンクレストイレ TOTO	ZJ1	1	台			定価301,200
	コンパクト手洗い TOTO	コンフォートS	1	台			定価76,000
	エコキュート 2F 高圧	460L フルオート	1	台			
	室内外衛生設備工事 小 計					0	
	雑工事						
	火災報知器		5	ヶ所			
	天井 断熱材	グラスウール 24K t100	30.3	坪			
	壁 断熱材	グラスウール 24K t100	33.3	坪			
	雑工事 小 計					0	
	2階工事 小 計					0	

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	外壁工事						
	仮設工事						
	外部足場	養生	315.6	m ²			
	仮設工事 小 計					0	
	撤去工事						
	外壁撤去	ALC	262	m ²			
	既存サッシ撤去		1	式			
	産業廃棄物処理		1	式			
	撤去工事 小 計					0	
	外装工事	KMEW					
	セラミック破風板H=210	無塗装品L=4000 定価6000程度	14	本			
	防火サイディング(パワコート)	KMEWエクレージパワコート 厚15mm 定価：6000	192	枚			
		コーナー役物 L=450	60	本			
	壁留め金具		60	袋			
	壁留め金具用ビス		1	式			
	壁板止め専用リング釘		10	袋			
	ロングスターター		20	本			

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ハットジョイナー		120	本			
	補修液		1	式			
	防水テープ		195	m			
	防水防湿シート	50m	5	本			
	シーリング工事		295	m			
	施工手間		221.6	m ²			
	外装工事 小 計					0	
	樋、金属工事						
	硬質塩ビ製半丸	105φ	21.7	m			
	硬質塩ビ製丸樋75φ	-	46.5	m			
	水切カラー鉄板φ0.4加工	-	43	m			
	樋、金属工事 小 計					0	
	塗装工事						
	ウレタン塗装	外部用 軒天	29.9	m ²			
	ウレタン塗装	細物 破風	52	m			
	塗装工事 小 計					0	

明 細 書

No.	項 目 名	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根塗装工事						
	モニエル瓦塗装	フッ素樹脂系：マイルドマイルドフッ素	118.8	m ²			
	高圧洗浄		118.8	m ²			
	雑材消耗資材費		1	式			
	屋根塗装工事 小 計					0	
	外壁工事 小 計					0	

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備						
	電気配線工事						
	電気配線		24	ヶ所			
	スイッチ		26	ヶ所			
	コンセント		52	ヶ所			
	アース付きコンセント		5	ヶ所			
	トイレ専用コンセント		2	ヶ所			
	専用コンセント		2	ヶ所			
	接地工事		1	ヶ所			
	喚起ダクト	φ100 ベントキャップ 共	8	ヶ所			
	喚起ダクト	φ150 ベントキャップ 共	2	ヶ所			
	換気扇取付工事		10	ヶ所			
	換気口穴開け工事		10	ヶ所			
	換気扇配線		10	ヶ所			
	エアコン配線	100V	5	ヶ所			
	エアコン配線	200V	3	ヶ所			
	食洗器配線		2	ヶ所			
	TV配線		5	ヶ所			
	TEL配管		1	式			
	照明器具 LED		1	式			
	照明器具取り付け工事		30	ヶ所			
	エコキュート配線、リモコン		2	ヶ所			

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	インターフォン		3	台			
	インターフォン電源配線取付		3	ヶ所			
	雑材消耗資材		1	式			
	幹線工事		1	式			
	分電盤、分岐工事		2	ヶ所			
	九電申請費		1	式			
	電気配線工事 小計					0	
	電気設備 小計					0	
	給排水設備						
	給水給湯設備工事						
	屋内給水、給湯配管	1階	20	ヶ所			
	屋内給水、給湯配管	2階	22	ヶ所			
	内部汚水排水配管工	1階	5	ヶ所			
	内部汚水排水配管工	2階	6	ヶ所			
	食洗器取付		2	ヶ所			
	ユニットバス配管接続		2	ヶ所			
	循環配管工		2	ヶ所			
	ストレート止水栓		5	ヶ所			
	アングル止水栓		2	ヶ所			
	洗濯機用防水パン	640x640 材工	2	ヶ所			

明 細 書

No.	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	洗面化粧台取付費		2	ヶ所			
	トイレ設置費		2	ヶ所			
	手洗い設置費		2	ヶ所			
	雑材消耗資材		1	式			
	給水給湯設備工事 小計					0	
	給排水設備 小計					0	
	値引						
	リフォーム工事 小計					0	
	消費税					0	
	【 総 合 計 】					0	