

御見積書

No. 02

様

令和2年4月24日

金額

--

円

上記金額には消費税

が含まれています

工事名 *****邸リノベプラン【本体工事】

御支払条件 _____

工事場所 _____

工期 _____

見積有効 提出日より3ヶ月

工事概要 既存住宅のZEH化工事

備考 _____

上記のとおり御見積申し上げます

有限会社 山野内建設

〒 049-3102

二海郡八雲町東町236-2

TEL 0137-62-3498

FAX 0137-64-2077

0

担当者

--	--

No	名 称	適 用	見積数量	単 位	見積単価	見積金額	備 考
	*****邸リノペプラン【本体工事】						
	建築主体工事		1.00	式			
	住宅設備機器		1.00	式			
	給排水衛生設備工事		1.00	式			
	電気設備工事		1.00	式			
	暖房設備機器		1.00	式			
	換気システム機器		1.00	式			
	給湯設備機器		1.00	式			
	照明器具工事		1.00	式			
	直接工事費計						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費		1.00	式			
			1.00	式			
	本体工事費合計						
	消費税		10.00	%			
	合 計		1.00	式		0	

No	名 称	適 用	見積数量	単 位			備 考
2	解体工事						
	本体 一部解体撤去(人力)	既存(内部・開口部・外壁)	20.00	人工			
	混合物廃棄処理		4.00	m ³			
	ボード類廃棄処理		2.00	m ³			
	外装材廃棄処理		4.50	m ³			
	解 体 工 事 計		1.00	式			

No	名 称	適 用	見積数量	単 位		備 考
4	木工事（構造材・二次部材他）					
	構造材	土台・柱・梁	1.00	式		
	二次部材	間柱・垂木・軒下地	1.00	式		
	下地材 外装胴縁	S P F 製品 18*45	1.00	式		
	外装貫	S P F 製品 18*90	1.00	式		
		ホワイトウッド 18*90	32.00	枚		
	断熱下地	ホワイトウッド 45*60	130.00	枚		
		ホワイトウッド 45*105	38.00	枚		
		構造用パネル OSB 9mm 3*8	68.00	枚		
		構造用合板 針葉樹 12mm	57.00	枚		
		その他合板及び金物	1.00	式		
	資材運搬	配送費	1.00	式		
	木工事（構造材・二次部材他）計		1.00	式		

No	名 称	適 用	見積数量	単 位		備 考
3	屋内給水設備工事	本管引込別途（既設引込管より）				
資材	メーターBOX	移設	1.00	台		
	メーターポール	移設	1.00	台		
	メーター直結止水栓	13mm	1.00	個		
	水栓注	13×1400	1.00	個		
	Dバルブ	13A	1.00	個		
	ダブルロックバルブ	R16A	1.00	個		
	K Lパイプ	16	2.60	m		
	"	13	40.00	m		
	同上さや管（K Lパイプ用）	LS - 28	3.00	m		
	"	LS - 22	40.00	m		
	ヘッダー設置	分岐数 8口	1.00	個		
	ヘッダー支持金物設置		1.00	個		
	架橋ポリ継手	テーパ－おねじ R 3/4×16	1.00	個		
	"	テーパ－おねじ R 1/2×16	1.00	個		
	"	配管アダプター R C 1/2×13	6.00	個		
	"	座付水栓エルボ R P 1/2×13	4.00	個		
	ポリパイ	13	10.00	m		
	同上さや管	28	3.00	m		
	ポリパイ継手	オス13	1.00	個		
	"	メーター13	2.00	個		
	"	チーズ13	1.00	個		
	消耗品雑材		1.00	式		
労務費	土工事費	掘削・埋戻し	2.20	m ³		
	配管工事費		1.00	式		
	給水申請費・検査料		1.00	式		
	屋 内 給 水 設 備 工 事 計		1.00	式		

No	名 称	適 用	見積数量	単 位	見積単価	見 積 金 額	備 考
	電気設備工事						
	電灯		31.00	ヶ所			
	SW片切り		16.00	ヶ所			
	SW 3 路		4.00	ヶ所			
	SW 4 路		1.00	ヶ所			
	コンセント		16.00	ヶ所			
	コンセント E 付		15.00	ヶ所			
	専用コンセント		4.00	ヶ所			
	T V 配線		4.00	ヶ所			
	T E L 配管		1.00	ヶ所			
	インターホン配線		1.00	ヶ所			
	T V インターホン 1 対 1		1.00	台			
	防水コンセント		1.00	ヶ所			
	E V コンセント		1.00	ヶ所			
	換気ユニット配線 200 V		1.00	ヶ所			
	換気配線		2.00	ヶ所			
	電灯幹線 C V T 22		25.00	m			
	引き込み開閉盤		1.00	面			
	分電盤 (H E M S 対応)		1.00	面			
	接地工事		1.00	式			
	引き込み金物、接続材		1.00	式			
	エコキュート配線		1.00	式			
	電源配線		7.00	回線			
	I H ヒーター配線		1.00	ヶ所			
	T V 分配器 4SP		1.00	個			
	テレビアンテナ		1.00	式			
	B S アンテナ		1.00	台			
	B S 架台		1.00	台			
	U , B S ブースター		1.00	個			
	ペ ー ジ 小 計					0	

