

御見積書

様

御見積金額	¥0	円
-------	----	---

- うち 工事価格 金 ¥0 円
(取引に係る消費税等を除く額)
- 取引に係る消費税等 金 ¥0 円
- うち 非課税の工事価格 金 ¥0 円

但し、見積有効期限は 2022 年 05 月 17 日とさせていただきます。

(郵便番号) 〒 705-0021
(住所) 岡山県備前市西片上1390
(TEL/FAX) 0869-63-8960 / 0869-63-8961
(会社名) 寺見建設株式会社

建設業許可/ 岡山県知事(特-3)第53号
建築士事務所/ 一級建築士事務所登録 岡山県知事登録第13741号

検印	検印	担当者
----	----	-----




見積内訳

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
工事費合計		1.00	式			
消費税額						
御見積合計	以下余白					

内訳明細

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
共通・仮設工事		1.00	式			
解体・撤去工事		1.00	式			
大工工事		1.00	式			
アルミ建具工事		1.00	式			
内装工事		1.00	式			
電気工事		1.00	式			
給排水衛生工事		1.00	式			
住宅建材工事		1.00	式			
住宅設備工事		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
※※ 合計 ※※						
以下余白						



●PanasonicリフォームClubは、独立・自営の会社が運営しています。●工事請負契約は、お客様とPanasonicリフォームClub運営会社との間で行われます。

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通・仮設工事						
養生、片付け、清掃	LDK、トイレ、廊下	37.00	m ²			
現場発生産廃処分費	LDK、トイレ	37.00	m ²			
仮設キッチン設置、撤去		1.00	式			
仮設トイレ		1.00	式			
※※ 共通・仮設工事 合計 ※※						
解体・撤去工事						
既存畳撤去・処分		5.00	枚			
既存設備器具解体・撤去	キッチン、トイレ1式	1.00	式			
既存天井解体・撤去	野縁まで、LDK及びトイレ	1.00	式			
既存壁解体・撤去	LDK	1.00	式			
既存床取合解体・撤去	敷居など	1.00	式			
既存トイレ床、壁解体・撤去	床、腰壁FL+1175まで	1.00	式			
撤去廃材処分費		1.00	式			
※※ 解体・撤去工事 合計 ※※						
大工工事						
躯体補強	既存壁撤去に伴う補強	1.00	式			
天井組	LDK、トイレ	31.00	m ²			

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
天井PB貼り	LDK、トイレ	31.00	m ²			
壁間仕切り造作	トイレ	1.00	式			
壁下地	LDK、トイレ	41.00	m ²			
外壁面断熱材充填	ガラスウール	4.00	坪			
壁PB貼り	LDK、トイレ	68.00	m ²			
床組	トイレ	1.00	式			
床下地	不陸調整共	9.00	m ²			
床CF下地	トイレ、ラワン合板9mm	1.00	式			
床貼り	フロア貼り手間	28.00	m ²			
外部下地	サッシ入替に伴い	1.00	式			
サッシ取付		1.00	カ所			
窓枠取付		1.00	式			
※※ 大工工事 合計 ※※						
アルミ建具工事						
勝手ロサッシ	通風エピソード`NEO	1.00	組			
掃き出しサッシペアガラス交換	W740H1908 材工共	1.00	組			
キッチン東サッシペアガラス交換	W2020H970 材工共	1.00	組			
キッチン北サッシ新設格子付き	W1540H570	1.00	組			
トイレ面格子		1.00	組			

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
※※ アルミ建具工事 合計 ※※						
内装工事						
天井ビニルクロス	トイレ含む	37.00	m			
壁ビニルクロス	柱巻き込み部・トイレ共	85.00	m			
トイレ床	クッションフロア	1.00	式			
マグネットボード	材料送料、取付費込み、900*600	1.00	式			
※※ 内装工事 合計 ※※						
電気工事						
既存改修		1.00	式			
分電盤移設		1.00	面			
エアコン脱着		1.00	カ所			
各所配線	移設含む	1.00	式			
専用電源	食洗機、カップボード2箇所	3.00	カ所			
ダクト工事	Φ150	1.00	式			
照明器具取付	器具別途	14.00	カ所			
雑補足材	消耗品など	1.00	式			
※※ 電気工事 合計 ※※						

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
給排水衛生工事						
既存改修	止水他	1.00	式			
給水配管	キッチン・食洗・トイレ×3	5.00	カ所			
給湯配管	キッチン	1.00	カ所			
排水配管	キッチン、食洗器・トイレ	3.00	カ所			
汚水配管	トイレ大・小	2.00	カ所			
キッチン接続		1.00	式			
トイレ器具取付		1.00	式			
雑補足材	消耗品、金物など	1.00	式			
※※ 給排水衛生工事 合計 ※※						
住宅建材工事						
フロア材	ベリテイスフロアSハードコートクリア1本溝	8.00	坪			
床見切縁	ベリテイスフロア用12mmタイプ	1.00	ケース			
巾木	ベリテイス2型	3.00	セット			
窓枠材	ベリテイス130型	3.00	セット			
窓額縁	ベリテイス1型	1.00	セット			
内装ドア、片開き	ベリテイス WB型	1.00	カ所			
内装ドア、上吊り片引き	ベリテイス WB型	1.00	カ所			
トイレ折戸 空錠	ベリテイス TA型	1.00	カ所			

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ出入口 片開ドア錠	ベリテイス T A型	1.00	カ所			
※※ 住宅建材工事 合計 ※※						
住宅設備工事						
ラクシーナ キッチン		1.00	組			
同上取付施工費		1.00	式			
テレビ上 LEDライト電球色	LSEB9044LE1	2.00	カ所			
LDK ダウンライト	XSLD1002SCQ1 光色切替	4.00	カ所			
ダイニング ダウンライト	XSLD1006SCQ1 光色切替	3.00	カ所			
リビング ダウンライト	XSLD101VSCE1	1.00	カ所			
小便器 LIXIL	U-33IRM	1.00	台			
フラッシュバルブ	UF-3JT	1.00	セット			
フランジ	UF-300WP	1.00	セット			
アーカー/S160 タイプ1	XCH1601WS	1.00	セット			
アカーノ手洗い 据置きタイプ	手動水栓タイプ B	1.00	セット			
※※ 住宅設備工事 合計 ※※						
現場管理費						
現場管理費		1.00	式			
※※ 現場管理費 合計 ※※						